

CL1 - Reabilitarea captarilor din Tulcea si Mahmudia

I.D.: 76514292

Documente participare:

- FisaDate_DF1167092.pdf
- Capitolul 0 - Formulare.doc
- ANEXA- Fisa de acordare punctaj.docx
- F.COLECTARE_DATE_CL1_Captare Tulcea_Mahmudia 2.docx
- Cerinte specifice proiectului.rar
- Documentatia de Atribuire.part1.rar
- Documentatia de Atribuire.part2.rar
- Documentatia de Atribuire.part3.rar
- Documentatia de Atribuire.part4.rar
- Documentatia de Atribuire.part5.rar
- DUAE_CERERE_203436.xml

Data publicarii	17.12.22	Coduri CPV	45000000-7 42961200-2 43328000-8 45232152-2 45310000-3 71322000-1
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	16.02.23	Pretul estimativ:	23.380.228,00 RON - 23.380.228,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrarile care fac obiectul documentatiei de atribuire se refera la reabilitarea captarilor de apa bruta din localitatile Tulcea si Mahmudia: Municipiul Tulcea: □ Captare Mila 42+500 □ Reabilitare instalatii hidraulice aferente criburi si montare sistem de semnalizare cu balize luminoase □ Reabilitarea camerelor de vane pe conductele de aspiratie apa bruta - 4 unitati □ Reabilitare statie de pompare apa bruta • Reabilitare cladire • Inlocuire pod rulant • Inlocuire pompe de apa bruta • Inlocuire pompe epuizant • Inlocuire instalatie hidraulica • Inlocuire instalatie electrica • Furnizare si instalare generator electric de urgenta • Lucrari de amenajare incinta (reabilitare dig de protectie, sistem de drenaj ape pluviale, imprejmuire zona de protectie sanitara) □ Reabilitarea camerelor de vane pe conductele refulare apa bruta- 4 unitati □ Reabilitare linie electrica de alimentare captare □ Lucrari electrice la captare □ Reabilitare camine existente pe firul 2 al conductei de aductiune - 11 unitati □ Reabilitare drum de acces: • Suprainaltare dig de protectie pe distanta de 1,7 km de la captare pana in zona canalului deschis numita "7 tevi" • Refacerea integrala a carosabilului drumului de acces - dale de beton, pe distanta de 3.9 km □ Integritate captare in SCADA □ Front captare Bogza: □ Reabilitare post de transformare Localitatea Mahmudia: □ Reabilitare statie de pompare apa bruta □ Reabilitare cladire □ Montare balize la captare □ Integritate captare in SCADA Durata contractului va fi de 20 luni (610 zile) de la data emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor, din care 6 luni (183 zile) proiectare. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
