

Furnizare sistem de monitorizare video in cadrul proiectului "SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL ÎN COMUNA BĂSEȘTI, JUDEȚUL MARAMUREȘ"

I.D.: 96275478

Documente participare:

- FisaDate_DF1212743.pdf
- 1 Proiect Basesti CCTV-electronic semnat.pdf
- Caiet de sarcini 1_R.pdf
- contract sistem monitorizare.docx
- Formulare ofertant monitorizare.docx
- DUAE_CERERE_277693.xml

Data publicarii	23.04.24	Coduri CPV	32323500-8 32421000-0 35125300-2 45314000-1
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	08.05.24	Pretul estimativ:	449.180,00 RON - 449.180,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Sistemul de monitorizare video-componenta sistemului este urmatoarea: - Echipamente de captare a imaginii: Camere video fixe si camera video LPR, - Echipamente pentru stocarea datelor (imaginilor); inregistratoare de retea NVR, - Echipamente pentru interconectarea componentelor sistemului, - Echipamente pentru alimentarea cu energie electrica a componentelor sistemului, - Infrastructura cablata. Interconectarea camerelor de supraveghere video montate pe stalpi, cu echipamentele de stocare se va realiza prin intermediul media convertoarelor de fibra optica, montate in rack-ul aferent fiecarui sat. Echipamentele de supraveghere video trebuie sa asigure preluarea de imagini din zonele de interes si din punctele de acces in localitati. Stocarea imaginilor se va asigura pe o perioada de 20 de zile. Echipamentele de inregistrare video vor fi amplasate la sediul primariei Comunei Băsești și va consta din două echipamente înregistratoare 64 de canale tip NVR pentru camerele tip cadru general si pentru camerele de recunoasterea numerelor de inmatriculare si o camera mobila. Camerele video IP montate vor fi alimentate din bransamentele locale de pe stalpi prin switchurile PoE sau alimentatoare. Aceste echipamente se vor instala pe stalpi in cutii metalice IP 65 echipate cu disjunctori si prize electrice si trebuie sa permita echipare lor ulterioara cu echipamente de tip UPS minm 600 w. bransamentele se vor executa de prestator conform ATR -lui solicitat si emis de ELECTRICA S.A. Camerele de supraveghere vor fi instalate pe doemniul public, vor fi montate pe stalpii de iluminat sau aplicate pe cutiile metalice cu suport de prindere metalica.
