

## **Lucrări de execuție aferente obiectivului de investiții: "Renovare Energetică Corp Clădire ISU din orașul Vișeu de Sus", proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.)**

I.D.: 96614496

Documente participare:

- Model contract executie PNRR Viseu de Sus 25.04.2024-signed.pdf
- Formulare PNRR Viseu de Sus 25.04.2024-signed.pdf
- Caiet de Sarcini Executie Viseu de Sus 24.04.2024-signed.pdf
- ListeCantitati.rar
- AuditEnergeticVS-semnat.pdf
- AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR 146-signed.pdf
- ExpertizaTehnicaVS-semnat.pdf
- P.T.H.part1.rar
- P.T.H.part2.rar
- P.T.H.part3.rar
- FisaDate\_DF1213804.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_278597.xml
- Raspuns solicitare clarificare Viseu de Sus 2-signed.pdf
- ACN\_6336\_RC\_SCN1145961.pdf

---

Data publicarii	30.04.24	Coduri CPV	45453000-7 45453100-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.05.24	Pretul estimativ:	3.063.977,22 RON - 3.063.977,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Achiziție execuție lucrări aferente investiției: "Renovare Energetică Corp Clădire ISU din orașul Vișeu de Sus", C5-B2.2b-131, în conformitate cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini al achiziției și Documentația tehnică atașate prezentei Fișe de date a achiziției. INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA GHEORGHE POP DE BASESTI AL JUDETULUI MARAMURES este beneficiarul contractului de finanțare nr. 8525 din 20.01.2023 încheiat cu M.D.L.P.A, pentru realizarea obiectivului de investiții "Renovare Energetică Corp Clădire ISU din orașul Vișeu de Sus", derulat prin PNNR/2022/C5/2/ B.2.2.b/1 Componenta 5 - Valul renovării, Runda 2, Axa 2, operațiunea B2.2b: Renovarea energetică aprofundată a clădirilor publice - Autorități centrale. Investiția presupune realizarea de lucrări de eficiență energetică la Secția de Pompieri situată pe Strada Libertății, nr. 16, oraș Vișeu de Sus, județul Maramureș, care se afla în administrarea INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA GHEORGHE POP DE BASESTI AL JUDETULUI MARAMURES, respectiv: anul construcției - 1992, suprafața construită - 538 mp; suprafața desfășurată - 1.076 mp; numărul de niveluri - P+1E, Hmax=9.15 m; Obiectivul general al proiectului este tranziția către un fond construit rezilient și verde. Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum prin înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventiloconvectoare și înlocuirea instalațiilor de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum; 3. Lucrări de reabilitare a șarpantei și a învelitorii, împreună cu înlocuirea sistemului de jgheaburi și burlane; 4. Refacerea finisajelor interioare/exterioare și repararea elementelor de construcție a fațadei; 5. Reabilitarea trotuarelor de protecție în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii; 6. Lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică cu recuperare a căldurii pentru asigurarea calității aerului interior; 7. Lucrările de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat în clădiri; 8. Instalarea unor sisteme de producere a energiei electrice utilizând surse regenerabile de energie (panouri solare, pompe de căldură aer - apă, instalații cu captatoare solare termice) în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumurilor energetice din surse convenționale; 9. Echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată; 10. Refuncționalizarea grupului sanitar de la etaj (realizarea de noi compartimentări în vederea împărțirii grupurilor sanitare pe sexe); 11. Refacerea în întregime a grupurilor sanitare de la parter și etaj (obiecte sanitare noi, baterii, instalații de canalizare, rețele de apă potabilă, etc); 12. Înlocuirea instalației de curenți tari (tablouri, circuite de alimentare a consumatorilor și prizelor); 13. Se va proiecta IDSAI și iluminatul de siguranță, de asemenea se va realiza instalațiile anti-efracție, date-voce, supraveghere video în exteriorul clădirii; 14. Se va reface brânșamentul electric; 15. Se vor monta sisteme de exhaustare pentru gazele de eșapament; 16. Instalarea unui sistem de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți (desfumare case de scară); 17. Refacerea pardoselilor prin asigurarea planeității și montarea unor noi pardoseli; 18. Realizarea buiandrugilor prefabricați în zona de grup sanitar de la etaj; 19. Realizarea unui gol nou în vederea montării ușii de acces în axul 8, între axele D-C. Acest gol va avea la partea superioară 3 buiandruguri prefabricați. Lucrările necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investiție se vor executa având la baza Proiectul nr.34/2023 elaborat de SC 2 GMG CONSTRUCT SRL pus la dispoziție de AC.

---