

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investitii: "INFIINTARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA GORNET-CRICOV, JUDETUL PRAHOVA"

I.D.: 91078187

Documente participare:

- 1.2 Borderou parti scrise-SEM NAT.pdf
- 1.2 Borderou parti desenate-SEM NATE.pdf
- 1.4 MEMORIU TEHNIC_PTE - HG907-SEM NAT.pdf
- Caiet de sarcini-SEM NAT.pdf
- Fisa tehnica SPAU 1-SEM NAT.pdf
- Fisa tehnica SPAU 2-SEM NAT.pdf
- Fisa tehnica SPAU 3-SEM NAT.pdf
- Fisa tehnica SPAU 4-SEM NAT.pdf
- Fisa tehnica SPAU 5-SEM NAT.pdf
- Fisa tehnica SPAU 6- SEM NAT.pdf
- Fisa tehnica SPAU 7- SEM NAT.pdf
- Fisa tehnica SPAU 8-SEM NAT.pdf
- PS01-PS69 - SEM NAT.pdf
- Fise tehnice SEAU-SEM NAT.pdf
- DT01- SEAU-SEM NAT.pdf
- DT02- SEAU-SEM NAT.pdf
- DT03-DT09 - SPAU 1-8-SEM NAT.pdf
- DT10 Camin Racord -SEM NAT.pdf
- DT11 - Camin vizitare-SEM NAT.pdf
- DT12 - Pozare conducta-SEM NAT.pdf
- DT13 - Detalii refacere-SEM NAT.pdf
- DT14 - Detalii Tip Subtraversare rau viroaga-SEM NAT.pdf
- DT15 - Detalii Tip Subtraversare ANIF- SEM NAT.pdf
- DT16 - Detalii tip subtraversari DJ - SEM NAT.pdf
- PG01-PG02 - SEM NAT.pdf
- PL01-PL15 - SEM NAT.pdf
- Grafic executie-SEM NAT.pdf
- Program faze determinante-SEM NAT.pdf
- Anexa 2.1- D.G. -SEM NATA.pdf
- Memoriu tehnic DTAC-SEM NAT.pdf
- PG00 - SEM NAT.pdf
- PS01-PS69 - SEM NAT-1.pdf
- SECTIUNEA -I - CAIET SARCINI -General-SEM NAT.pdf
- SECTIUNEA - II -Instructiuni ofertanti-SEM NAT.pdf
- SECTIUNEA IV - Model contract-SEM NAT.pdf
- 3. Sectiunea III Modele de formulare- rev.1.doc
- FisaDate_DF1199187.pdf
- DUAE_CERERE_254075.xml
- Formularele F 1 - F 9 - FARA VALORI- SEM NAT.pdf

Data 22.12.23 Coduri CPV 45232440-8 45232420-2 45233142-6 45255500-4 45310000-3
publicarii

Termenul 09.01.24 Pretul estimativ: 13.556.155,88 RON - 13.556.155,88 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Prin prezentul proiect se urmareste infiintarea unei retele de canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in comuna Gornet Cricov, judetul Prahova. Retelele de canalizare proiectate se va amplasa in zona drumurilor publice din intravilanul localitatilor din comuna comuna Gornet Cricov, judetul Prahova. La proiectarea lucrarilor s-a adoptat sistemul separativ, in cadrul prezentului proiect vor fi tratate numai colectarea si transportul apelor uzate menajere. Sistemul de canalizare proiectat preia apele menajere din satele Gornet Cricov, Tarculesti, Coserele si Priseaca, avand statie de epurare in intravilanul satului Gornet Cricov. Lungimea totala a colectoarelor de canalizare proiectata este de $L=11.400,0$ m. Pentru execuția colectoarelor de canalizare se vor utiliza in general conducte din PVC SN8 Dn 250mm cu imbinari etanse, care au agrement tehnic și o durata de exploatare de peste 50 ani. Lucrarile de canalizare menajera se incadreaza conform STAS 4273 /1983, în clasa de importanța IV (importanța normala conform HG 766/1997 și în categoria 3 conf. Ordin 31/H/02.10.1995, corelat cu Ordin 77/H/96 lucrarea se incadreaza în categoria de importanța C (redusa). Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 13 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
