

Lot 1: Trecere la 20 kV a 20 PT-uri din Baia Mare / Lot 2: Trecere la 20 kV a 20 PT-uri din Sighetu Marmatiei

I.D.: 28344981

Documente participare:

- 7-428179.zip

Data publicarii	22.05.18	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	18.06.18	Pretul estimativ:	9.297.770,00 RON

Descriere: Lotul 1 – Trecere la 20 kV a 20 PT-uri din Baia Mare Ob. 1 Lucrari pe distribuitorul st. Baia Mare 4 - PT 182: - se vor înlocui cel.de linie si trafo în 6 PTZ-uri nr. 182, 169, 204, 181, 175 177 si monta dulapuri electroalim. DSPca+cc în cele 6 PTZ-uri; Ob. 2 Lucrari pe distribuitorul st. Baia Mare 4 - PT 121: - se vor înlocui cel.de linie si trafo în 3 PTZ-uri nr. 121, 23, 101 si monta dulapuri electroalimentare DSPca+cc în cele 3 PTZ-uri; Ob. 3 Lucrari pe distribuitorul st. Baia Mare 4 - PT 348: - se vor înlocui cel.de linie si trafo în 6 PTZ-uri nr. 141, 103, 104, 111, 136, 140 si monta dulapuri electroalim. DSPca+cc în cele 6 PTZ-uri; Ob. 4 Lucrari pe distribuitorul st. Baia Mare 4 - PT 157: - se vor înlocui cel.de linie si trafo în 5 PTZ-uri nr. 157, 126, 120, 119, 58 si monta dulapuri electroalim. DSPca+cc în cele 5 PTZ-uri; Lotul 2 – Trecere la 20 kV a 20 PT-uri din Sighetu Marmatiei Ob. 1 Lucrari pe distribuitorul st.Sighet CEIL - PT 49: - se vor înlocui cel.de linie si trafo în 3 PTZ-uri nr. 54, 10, 70 si monta dulapuri electroalim. DSPca+cc în cele 3 PTZ-uri; Ob. 2 Lucrari pe distribuitorul PA 4 Sighet - PT 55: - se vor înlocui celulele de linie si trafo în 2 PTZ-uri nr. 34, 2 si monta dulapuri electroalim. DSPca+cc în cele 2 PTZ-uri; Ob. 3 Lucrari pe distribuitorul PA 4 Sighet - PT 40: - se vor înlocui cel.de linie si trafo în 3 PTZ-uri nr. 46, 51, 48 si monta dulapuri electroalim. DSPca+cc în cele 3 PTZ-uri; Ob. 4 Lucrari pe distribuitorul PA 4 Sighet - PTZ 6: - se vor înlocui cel.de linie si trafo în PTZ nr. 6 si se va monta dulap electroalim. DSPca+cc; Ob. 5 Lucrari pe distribuitorul PA 4 Sighet – PTZ 12: - se vor înlocui celulele de linie si trafo în 3 PTZ-uri nr. 12, 29, 58 si monta dulapuri electroalim. DSPca+cc în cele 3 PTZ-uri; Ob. 6 Lucrari pe distribuitorul PA 3 Sighet – PTZ 18: - se vor înlocui cel.de linie si trafo în PTZ nr. 18 si se va monta un dulap electroalim. DSPca+cc.; Ob. 7 Lucrari pe distribuitorul PA 3 Sighet – PTZ 14: - se vor înlocui celulele de linie si trafo în PTZ nr. 14 si se va monta un dulap electroalim. DSPca+cc; Ob. 8 Lucrari pe distribuitorul PA 3 – PTZ 32: - se vor înlocui celulele de linie si trafo în PTZ nr. 32 si se va monta un dulap electroalim. DSPca+cc; Ob. 9 Lucrari pe distribuitorul PA 2 Sighet – PTZ 1: - se vor înlocui celulele de linie si trafo în PTZ nr. 1 si se va monta un dulap electroalim. DSPca+cc; Ob. 10 Lucrari pe distribuitorul PA 2 Sighet – PTZ 63: - se vor înlocui celulele de linie si trafo în 3 PTZ-uri nr. 63, 20, 24 si monta dulapuri electroalim. DSPca+cc în cele 3 PTZ-uri; Ob. 11 Lucrari la PTZ Vadu Izei: - se vor înlocui celulele de linie, trafo si descaratori în PTZ nr. 3 Vadu Izei si se va monta un dulap electroalim. DSPca+cc; Solicitari clarificari cu pana la 10 zile inainte de data limita de depunere oferte. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 7 zile inainte de data limita de depunere oferte.