

Executie lucrari in cadrul Proiectului „Dezvoltarea Integrata a Orasului Ianca - Modernizarea spatiilor publice urbane si modernizarea spatiilor verzi in UAT Ianca”

I.D.: 910183

Data publicarii	05.12.13	Coduri CPV	45233120-6 45233161-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 42.060.531,00 RON

Descriere: Modernizare drum comunal intre DN2B si Ianca Gara:conform proiect tehnic si caiet de sarcini, cu piese scrise piese desenate si antemasuratori Modernizare strazi Oprisenesti:conform proiect tehnic si caiet de sarcini, cu piese scrise piese desenate si antemasuratori Modernizare strazi Perisoru:conform proiect tehnic si caiet de sarcini, cu piese scrise piese desenate si antemasuratori Modernizare strazi Plopu: conform proiect tehnic si caiet de sarcini, cu piese scrise piese desenate si antemasuratori Modernizare strazi Ianca La strazile cu carosabil din pamant sau piatra cu lungimea totala de 7142 m, cu prospectul cuprins intre 14.0 m si 17.0 m se va aplica profilul tip 2 din plansa D10, ce are un carosabil de 5.5 m, doua acostamente de 0.5 m, doua rigole de 1.0 m latime si doua trotuare cu latimea de 1.0 m fiecare. La strazile cu carosabil din asfalt cu lungimea totala de 5063 m se vor amenaja trotuarele in lungime totala de 10126 m. ? Modernizare si amenajare esplanada centru civic oras Ianca: La suprafata pietonala (5085mp) se va executa amenajarea patului, se vor monta bordurile prefabricate din beton ce marginesc suprafata dalata, se va aterne un strat de nisip in grosime de 5 cm, se va monta armatura din plase sudate tip 111 GQ, se va aterne betonul C12/15 in grosime de 10 cm, dupa intarirea betonului se va aterne un strat de nisip de 5 cm peste care se vor monta dalele autoblocante in grosime de 6 cm. La spatiile verzi (2900 mp) se va amenaja patul peste care se va aterne un strat de pamant vegetal in grosime de 10 cm . Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 3.431.124 lei din valoarea totala estimata a contractului.
