

---

## **Lucrari de intretinere platforme si canalizare pluviala- AMENAJARI CURTE SCOLI DE PE RAZA COMUNEI**

I.D.: 99651995

---

Data publicarii	05.07.24	Coduri CPV	45111291-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 334.784,43 RON - 334.784,43 RON

---

Descriere: - Platforma scoala primara: sapatura , strat balast grosime 20 cm (140 mp), respectiv strat balast stabilizat 6% ciment grosime 15 cm si strat de uzura BA16 in grosime de 5 cm suprafata 560 mp - Canalizare pluviala la scoala gimnaziala: 63 m teava PVC SN8 DN160 mm, 12 m teava PVC SN8 DN200 mm, CV beton DN1000 mm - 1 buc, RCCV, inclusiv inlocuire placii prefabricate si capac cu rama fonta - 14 buc. - Platforma scoala gimnaziala: strat balast stabilizat 6% ciment grosime 15 cm si strat de uzura BA16 in grosime de 5 cm suprafata 1310 mp

---