

Reabilitare moderată a sediului Primăriei Bucovat, județul Dolj

I.D.: 92129454

Documente participare:

- 13. Formular Propunere tehnica.docx
- 14. Declaratie pers fc decizie.pdf
- 15. Autorizatia de constructie.pdf
- 16. Grafic de executie.pdf
- 17. F1-C9 Liste de cantitati fara valori.pdf
- 18. F4-F5 Liste de cantitati si fise tehnice fara valori.pdf
- 19. Caiet de sarcini.pdf
- FisaDate_DF1201716.pdf
- 1.PTHDE_Aritectura_Primaria Bucovat.pdf
- 2.Referat de verificare B1 D E F_Primaria Bucovat.pdf
- 3.Referat de verificare Cc B1 D_Primaria Bucovat.PDF
- 4.Caiete de sarcini_Aritectura_Primaria Bucovat.pdf
- 5.PTHDE_structura beton_Primaria Bucovat.pdf
- 6.PTHDE_structura metalic_Primaria Bucovat.pdf
- 7.Instalatii sanitare_Primarie Bucovat.pdf
- 8.Instalatii termoventilatii_Primarie Bucovat.pdf
- 9. Instalatii electrice_Primarie Bucovat.pdf
- 10.Studiu privind utilizarea unor sisteme alternative de eficienta ridicata.pdf
- 11. Formulare.docx
- 12. Draft contract de excutie.docx
- DUAE_CERERE_258022.xml
- New folder.zip
- 21 - - Lista echipamente instala....xls
- 20 - - Lista echipamente instala....xls
- 19 - - Lista echipamente instala....xls
- 18 - - RETELE EXTERIOARE.xls
- rasp clarif 2 - bucovat 05.02.24.rar

Data publicarii	22.01.24	Coduri CPV	45321000-3 45300000-0 45310000-3 45453000-7
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	09.02.24	Pretul estimativ:	2.542.643,41 RON - 2.542.643,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin reabilitarea moderata a cladirii : sediul primariei comuna Bucovat se propune: - inlocuirea acoperisului de tip sarpanta existent cu un acoperis tip terasa necirculabila cu hidro si termoizolatie si cu un sistem de colectare a apelor pluviale realizat si dimensionat corespunzator -in situatia in care sunt necesare realizari modificari ale golurilor de usi siii ferestre acestea vor avea la partea superioara buiandrugi din beton armat ce vor rezema minim 25 cm de o parte si de alta a golului -recompartimentarile interioare propuse ce presupun demolarea unor pereti sau crearea altora noi se vor face cu prevederea de grinzi si stalpi de beton armat (daca acestea nu exista) respectiv fundatii dimensionate corespunzator. In cazul compartimentarilor cu gips carton sau BCA de maxim 15 cm grosime, acestea se pot face direct pe placa suport a pardoselii -in toate incaperile imobilului se vor executa pardoseli corespunzator fiecarei destinatii si in limita grosimii pardoselilor actuale. - in jurul cladirii se va executa (acolo unde nu exista) un trotuar de 1 m latime cu pante spre exterior pentru indepartarea apelor din precipitatii de fundatiile cladirii. Se va realiza o rigola care sa preia apele din precipitatii. -reabilitare termica cu vata minerala bazaltica sau polistiren expandat la fatade si polistiren extrudat la soclu precum si termoizolarea planseului peste etaj 2 -refacere finisaje interioare si exterioare -inlocuirea tamplariei existente, acolo unde este cazul, cu tamplarie din lemn stratificat, PVC sau aluminiu cu geam termopan -reabilitare si modernizare instalatie termica, apa-canalizare, sanitara si electrica cu recomandarea folosirii panourilor solare si fotovoltaice -realizare inchidere cu fatada cortina.
