

Lucrări de reparație a magaziei Școlii Gimnaziale Slatina, din comuna Slatina, județul Suceava

I.D.: 30313403

Data publicării	22.08.18	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.08.18	Pretul estimativ:	21.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Amplasamentul investitiei se afla in comuna Slatina. Accesul in incinta se face din drumul judetean 209A. Magazia va fi formata din doua incaperi. Pe amplasament se afla constructii ce apartin de Primaria Slatina, cu spatii destinate în principal activitatilor de servicii educationale. În zona exista ca dotare tehnico-edilitara, alimentarea cu energie electrica. (i) Functiune: cladire cu doua incaperi destinata depozitarii lemnului de foc; (ii) Categoria de importanta: C - NORMALA (conform HG 766/1997); (iii) Regim de inaltime: P (v) Suprafata construita: 75,58 mp; (v) Suprafata desfasurata: 75,58 mp; (vi) Inaltimea maxima: 3,8 m; Camera 1 Suprafata construita: 55 mp; Suprafata desfasurata: 55 mp; Inaltimea maxima: 3,8 m; Camera 2 Suprafata construita: 20,58 mp; Suprafata desfasurata: 20,58 mp; Inaltimea maxima: 3,8 m Magazia asigura depozitarea materialului lemnos de foc utilizat de centrala termica pentru incalzirea celor doua corpuri ale Scolii Gimnaziale Slatina. Pentru realizarea cladirii propuse se propun următoarele lucrări: a) Săpătura mecanizata pe zona unde urmează să se amplaseze noua constructie; b) Turnarea fundatiei ce urmează sa aibă o adâncime de circa 55 cm, realizata din beton; c) Realizarea unei temelii de aproximativ 35 cm; d) Turnarea unei placi din beton si folosirea, pentru rezistenta, de plasa sudata de ? 6 mm; e) Realizarea scheletului magaziei din stalpi din fier rectangular de 8 cm x 8 cm, pentru care se vor folosi 9 bucați a cate 6 m/bucata; f) Sudarea lamelelor in partea superioara a stalpilor pentru sustinerea sarpantei; g) Executarea peretilor din scandura de lemn, o parte din materialele necesare ce vor fi folosite sunt recuperate din demolarea scolii vechi, iar diferenta va fi achizitonata de catre constructor; h) Realizarea si montarea sarpantei; i) Montarea a 40 de capriori si a asterealei, capriorii sunt achizitionati de catre constructor; j) Acoperirea sarpantei cu tabla cutata, materialele necesare ce vor fi folosite sunt recuperate din demolarea scolii vechi; k) Montarea a trei stalpi de sustinere in camera 1, materialele necesare ce vor fi folosite sunt recuperate din demolarea scolii vechi; l) Montarea unei usi duble din termopan la camera 1, iar la camera 2 se va monta o usa simpla din termopan, , materialele necesare ce vor fi folosite sunt recuperate din demolarea scolii vechi; m) Montarea a circa 18 mp de lambriu de 300 mm x12,5 mm x 96 mm, achizitionat de că constructor si montat pe stresina acoperisului; n) Cuele si scoabele folosite in lucrarile de reparatie vor fi achizitionate de constructor; o) Amenajarea zonei exterioare din jurul clădirii.