

lucrari de instalatii electrice

I.D.: 44442495

Data publicarii	05.11.19	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 968,08 RON - 968,08 RON

Descriere: Service instalatie protectie de legare la pamant a instalatiei electrice : 1. RpEJ04,Sant executat in teren tare in spatii limitate pt. montat cond. protectie si acoperit., Cant. = 2,5 Mc, Manopera= 112,5 Utilaj = 6,25 Total = 118,75 2. W1R06A2, Electrode vertical din otel ZN. cruce 40 x 4 x 1,5 m , Cant.= 5 buc , Mate= 153,5 Mano = 128 Utilaj = 2,5 , Total = 284 3. EG09A , Conductor din banda de otel ZN 40 x 4, montat in sant existent, imbinare prin sudare , Canti = 15 Ml , Mate=118,5 Mano= 157,5 Utilaj = 7,5 Total= 283,5 4. EG13A, Separatie pt. conducta de legare la pamant , Canti = 1 buc , Mate= 35,6 Mano= 20,5 Utilaj = 0,5 , Total = 56,6 5. W1p08 , Verificarea prizelor de pamant , Canti = 1 buc , Mano = 40 , Utilaj = 10 , Total = 50 6. Decopertat pavele din beton si montat, Canti = 4 Mp , Mano = 84 , Total = 84. 7. Strapungeri in borduri din beton pt. traversare cond. din beton ZN. Canti= 2 buc , Mano= 54 , Total = 54 Total mate = 307,6 , Total mano = 596,5 Total ut = 26,75 Total = 930,85 Chelt. indirecte 3 %= 37,23 Total general fara TVA = 968,08
