

## **Realizare investiție "Grădiniță cu 12 grupe și orar prelungit - cartier Sperața" din municipiul Piatra Neamț**

I.D.: 30276081

Documente participare:

- 7-SCN1013019.zip

---

Data publicarii	21.08.18	Coduri CPV	45214100-1
Termenul limita pentru depunere:	06.09.18	Pretul estimativ:	2.285.332,00 RON

---

Descriere: Situatia existenta - Pe amplasament , in baza unui proiect anterior s-au inceput lucrarile pentru amenajarea unei gradinite cu orar prelungit cu 12 grupe , cu regim de inaltime subsol partial , parter si etaj. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire 200/04.04.2008 dar nu au fost finalizate din lipsa de fonduri. Constructia existenta este executata din urmatoarele materiale : fundatii - beton ; structura -cadre b.a. inchideri-zidarie din caramida ;planseu - b.a.;invelitoare -tabla tip tigla. Structura de rezistenta este realizata cu cadre si plansee din beton armat ,cu inchideri perimetrare cu zidarie din caramida si termosistem cu polistiren expandat de 10 cm . Compartimentarile interioare sunt realizate cu pereti din zidarie de caramida . Structura functionala cuprinde 12 sali de clasa , Sali pentru cadrele didactice , spatii anexe si pentru depozitare . Clasa de importanta : II - cf.P100-Categoria de importanta : C- cf. HG 766/97. Mai sunt de executat urmatoarele lucrari : instalatii interioare electrice , sanitare , termice , corform proiectelor existente ; reparatii , tencuieli si glet pe zonele degradate ; finisaje interioare ( gresie/ parchet laminat la pardoseli , faianta si vopsitorii cu vopsea lavabila la pereti si tavane ; finisajul scarilor , inclusiv montarea mainii curente si a parapetilor din confectii metalice; montat tamplarie extrioara din P.V.C armat pentacamerala-clasa de reactie la foc minim C-s2, dotata cu fante de circulatie controlata a aerului intre exterior si interior si geam termoizolant low-e (4-16-4) cu rezistenta trmica corectata a ansamblului de minim R'min? =0,77 m2k/w, inclusiv montarea de prevaze exterioare cu picurator ; montat tamplarie interioare din PVC, refacerea partiala a termosistemului distrus sau degradat, finisaje exterioare cu vopsea lavabila pentru exterior ( tencuieli decorative ) , montat burlane din tabla pentru preluarea apelor meteorice; bransamente pentru gaz , energie electrica, apa, canalizare , hidranti interiori + grup pompare , retea gaze exterioara , achizitionare si montare utilaje.Consumul de utilitati - Energie eletrica 1000KW ; Apa potabila de la retea 150 mc Termenul pentru eventuale solicitari de clarificari este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari ; termenul de raspuns la solicitările de clarificări nu va fi mai mic de 6 zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Subcapitolul 4.5. Dotarile ( mobilier + electrocasnice ) in valoare de 809 .200 lei inclusiv T.V.A. mentionat in Devizul general intocmit de S.C. 3CProiect S.R.L - NU- este cuprins in prezenta achizitie publica

---