

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului: "MODERNIZARE DRUMURI, L=4,128 KM, IN COM.ROSIORI, JUD. BACAU" - REST DE EXECUTAT

I.D.: 95041117

Documente participare:

- Caiet de sarcini ROSIORI PNDL 1.pdf
- DRAFT CONTRACT ROSIORI PNDL 1.doc
- Evaluare rest de executat Rosiori_01_fara valori pt ofertare.pdf
- memoriu autorizatie_20240117_0001_1.pdf
- MODELE FORMULARE ROSIORI PNDL 1.docx
- Rest de executat Rosiori judetul Bacau_doc. licitatie.pdf
- FisaDate_DF1203967.pdf
- DUAE_CERERE_262745.xml

Data publicarii	29.02.24	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	15.03.24	Pretul estimativ:	821.809,97 RON - 821.809,97 RON

Descriere: Autoritatea dorește sa atribuie un contract de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului "MODERNIZARE DRUMURI, L=4,128 KM, IN COM.ROSIORI, JUD. BACAU" - REST DE EXECUTAT. In baza expertizei tehnice si a datelor din teren rezulta ca mai sunt de realizat urmatoarele lucrari: □ Rigole pereate si de pamant - se vor reface 210 mp de rigola pereata si 120 mp de acostament pereat - se vor colmata 500 m de fisuri si crapaturi ale rigolelor si acostamentelor de beton - se vor curata de potmol si vegetatie 1200 m de rigole pereate - se vor aduce la profil 3000 m de rigole de pamant □ Acostamente - se vor realiza 250 mp de acostamente de balast pe drumul din Valea Mare (Km 1+430 - km 1+470 st + dr; Km 1+630 - km 1+670 st; Km 1+740 - km 1+780 sr + dr; Km 1+840 - km 1+910 dr; Km 2+000 - km 2+120 dr; Km 2+340 - km 2+380 dr) - se vor reface 120 mp de acostamente pereate - se vor taia cavalieri de pe acostamente pe 4000 mp □ Podetele in cale si la drumurile laterale - se vor realiza 80 mc de decolmatari la podete - se vor reface trei timpane la podetele de la drumurile laterale din Poieni, unul la podetul de la km 0+977 si doua la podetul de la km 1+325 - se vor torcreta doua timpane la podetul de la km 0+550 din Valea Mare □ Lucrari la partea carosabila - se va reface sistemul rutier pe 920 mp in cazul lasaturilor si rupturilor de margine asa cum este specificat in expertiza tehnica - se vor colmata fisuri si crapaturi pe partea carosabila in lungime de 1200 m □ Se vor mai realiza si urmatoarele lucrari: - se va reface semnalizarea orizontala - se va completa semnalizarea verticala cu 25 semne de circulatie - se va turna un strat de uzura din BAPC 16 in grosime de 4 cm pe toate drumurile laterale amenajate - se va monta parapet de protectie pe partea stanga a drumului Poieni, km 0+625 - km 0+690 Descrierea detaliata a lucrărilor este disponibila în partea tehnică a documentației de atribuire. Valoarea estimată totală este 821.809,97 lei fără TVA, formată din însumarea următoarelor capitole: Cap. 4.1. - Construcții si instalații: 821.809,97 lei NOTĂ: Valoarea capitolului destinat cheltuielilor diverse și neprevăzute, în cuantum de 164.361,99 lei fără TVA nu este inclusă în valoarea estimată a contractului, dar a fost luată în considerare pentru determinarea procedurii aplicabile. Lucrarile ce fac obiectul acestei investitii Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.