

---

## **Servicii de proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului ,, MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC91, AVRAM IANCU-TÂRSA''**

I.D.: 23473998

---

Data publicarii	26.10.17	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.969.940,00 RON

---

Descriere: Frezarea par?ii carosabile cu o grosime de 4cm; - Structura rutiera semirigida formata din 4cm BA16(beton asfaltic), 5cm BAD20(beton asfaltic deschis), in zonele cu fisuri se va utiliza Geocompozit\_1 avand o zestre proprie de 10cm BAD25 si piatra sparta in grosime de 30-50cm. Mixturile asfaltice se procura din zona Alba Iulia si se transporta pe o distanta de 105 km. Aceasta structura rutiera se adopta si pentru o lungime de 20 m din ulitele laterale, pe care drumul le intersecteaza; - Drumuri cu doua benzi de circulatie pe lungimea de 4,1km . - Santurile din pamant se refac transformandu-le in rigole prefabricate deschise, de acostament sau carosabile. - Podete tubulare pentru descarcarea santurilor, cu diametre de 600 mm, utilizând tuburi metalice, cu timpane, aripi, radier între aripi cu pinten terminal din beton clasa C12/15 produs în statii centralizate si transportat pe santier cu autovehicule specializate (CIFAROM); - Lucrari accesorii : parapeti ?i indicatoare de circulatie.

---