

Executie lucrari pentru obiectivul "ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA-RUNDA I"

I.D.: 91759237

Documente participare:

- 8. caiet de sarcini.pdf
- 9. Formulare si modelul de contract.doc
- FisaDate_DF1201262.pdf
- Arhitectura.pdf
- Instalatii.pdf
- Liste.pdf
- Sistematizare.pdf
- Structura.pdf
- DUAЕ_CERERE_257363.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1138724.pdf
- raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	16.01.24	Coduri CPV	45222110-3 45200000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	02.02.24	Pretul estimativ:	2.112.565,00 RON - 2.112.565,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta intentioneaza sa atribuiе contractul de achizitie publica ce are ca obiect Executie lucrari pentru obiectivul "ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA-RUNDA I" Amplasamentul: Comuna Baia, judetul Suceava, nr. cad. 39865. Lucrarile pentru realizarea centrului de colectare selective urmeaza a se realiza pe terenul cu suprafata masurata de 3.720 mp se situeaza in extravilanul comunei Baia, judetul Suceava cu nr. cadastral 39865 si cartea Funciara nr. 39865. Obiective generale: In interiorul incintei se propune amenajarea unei platforme pentru stocarea containerelor si asigurarea accesului auto pentru incarcarea/descarcarea containerelor. In acest sens a fost dimensionata o platforma de 50 m lungime si 38 m latime, incadrata cu borduri de 20x25 cm. Platforma se va amenaja cu o panta longitudinala de 0.5% si transversala de 2%, conform planului de situatie atasat. In zonele unde cotele de nivel sunt cele mai joase cu fost prevazute gaignere de colectare a apei pluviale. Componenta structurii pentru realizarea platformei incepand de la stratul de baza in sus este urmatoarea: - 7 cm strat izolator de nisip; - 30 cm strat de fundatie din agregate naturale de balastiera; - 2 cm strat de nisip; - foaie PVC/hartie kraft; - 20 cm dala din beton BCR 4.5. Incinta va fi imprejmuita perimetral cu gard metalic. Trenul va fi dotat cu echipament necesar indeplinirii functiunii propuse. Se va realiza iluminat nocturn cu corpuri led. Valoarea estimată totala - 2.112.565 lei fara TVA, format din: Cap. - Denumire - Valoare lei fara TVA 2.- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 88.265 4.1 - Constructii si instalatii- 1.861.767 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 1.181 4.3*- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj- 156.352 5.1.1. - Lucrari de constructii aferente si instalatii aferente organizarii de santier - 5.000 4.3* Valoarea estimata a contractului nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor cu achizitionarea containerelor. Acesta nu se oferteaza. Achizitia de containere se va realiza centralizat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. Se vor oferta un cantar, doua scari si un grup electrogen in care se vor include costurile de livrare, montare si instalare. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 9. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 7 zile față de data limită de depunere a ofertelor.

