

Lucrare refacere traseu ACM

I.D.: 70762321

Data publicarii 01.07.22 Coduri CPV 45330000-9

Pretul estimativ: 15.955,25 RON - 15.955,25 RON

Descriere: Lucrare refacere traseu ACM pentru cabinetele artiștilor de la etajul I
Piese necesare: Țeavă zincată 2" - 15 ml, Țeavă 1 1/4" - 12 ml, Robinet 1 1/4" - 3 buc., Teu 1 1/4" - 4 buc., Reducție de la 2" - 1 1/4" - 4 buc., Racord olandez 1 1/4" - 3 buc., Țeavă oțel 3/4" - 37 ml, Cot 3/4 - 25 buc., Teu 3/4 - 15 buc., Țeavă 1/2" - 80 ml, Robinet 1/2" - 10 buc., Prelungitor alamă 40 MM - 3 buc., Prelungitor alamă 50 MM - 2 buc., Prelungitor alamă 15 MM - 5 buc., Prelungitor alamă 10 MM - 5 buc., Prelungitor alamă 25 MM - 5 buc., Reducție 3/4"-1/2" ZN - 10 buc., Adaptor INT-INT 15*1/2" - 10 buc., Robinet retur drept D1/2 - 1 buc., Cot 1/2" ZN FI-FE - 1 buc., Reducție 1/2"-3/8" ZN - 1 buc., Mufă 1/2" ZN - 1 buc., Mufă fontă 1/2" FE AGA - 1 buc., Țeavă cupru 15X0.7 3M - 1 buc., Mufă fontă 1/2"FE AGA - 2 buc., Mufă fontă 1/2"FI AGA - 1 buc., Materiale mărunte (grund, pasta decapantă, fludor, șnur Teflon, câlți, electrozi).
Operațiuni executate: - oprire alimentare - golire instalație - înlocuire în totalitate a traseului de distribuție apă caldă de la boiler până la prima ramificație - efectuare traseu nou de distribuție ACM pentru cele 10 cabine de la etajul I, cu începere în data de 08.08.2022.