

## **Retele apa Poarta Alba, Murfatlar. Retele apa si canalizare Castelu. Aductiune Castelu**

I.D.: 60521717

Data publicarii 02.09.21 Coduri CPV 45231100-6

Pretul estimativ: 31.054.410,00 RON - 31.054.410,00 RON

Descriere: Activitatile de executie pentru Contractul de lucrari "Retele apa Poarta Alba, Murfatlar. Retele apa si canalizare Castelu. Aductiune Castelu" sunt structurate astfel:Obiect 1. Localitatea Poarta Alba - Obiect 1.1 - Reabilitare retea de distributie pe o lungime totala L= 9.995,74 m- Obiect 1.2 - Camine de debitmetru si traductori de presiune - 5 buc.Obiect 2. Localitatea Murfatlar - Obiect 2.1 - Reabilitare retea de distributie - Reabilitare retea distributie apa, cu conducte din PEID, PE100, RC, SDR26,PN 6 De 110x4.2 mm pe o lungime totala L=2.628 m- Obiect 2.2 - Extindere retea de distributie apa cu conducte din PEID, PE100, RC, SDR26, PN6 De 110x4.2mm pe o lungime totala L=854 m- Obiect 2.3 - Camine de monitorizare presiune - 5 bucObiect 3. Localitatea Castelu - Obiect 3.1 - Extindere conducta de aductiune, cu conducte din PEID, PE100, RC, SDR11, PN16, De 140x5.4mm pe o lungime totala L=1.513,8 m - Obiect 3.2 - Reabilitare retea de distributie apa, cu conducte din PEID, PE100, RC, SDR26, PN6, De 250mm si De 225mm pe o lungime totala L=1.512 m- Obiect 3.3 - Extindere retea de canalizare menajera cu conducte din PVC SN8 Dn 250mm, L=12.458,94 m- Obiect 3.4 - Statii de pompare apa uzata si conducte de refulare aferente -5 statii - Obiect 3.5 - Camin reglare debit si monitorizare de presiune - 2 bucLucrarile constau in :a) Lucrari de constructieb) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologicec) Testare si punere in functiuned) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesare) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni, respectiv 1095 zilef) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau OperatoruluiDurata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1095 zile