
Reparații canal colectare ape pluviale din Ștrand

I.D.: 58482113

Data publicarii	02.07.21	Coduri CPV	45112100-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 437.322,60 RON - 437.322,60 RON

Descriere: Oferta refuzata: Lucrarea cuprinde următoarele etape : - se propune preluarea apelor pluviale prin intermediul unei camere de cădere din beton armat 1,30 x 1,75 x 1,90 m, traversarea străzii Tineretului cu un podeț tip P2, dimensiuni 1,20 x 2,00 m cu lățime 9,74 m, cu elemente prefabricate pe amplasamentul podețului existent, preluarea apelor din podeț printr-un canal din beton lungime 33 ml, traversarea aleii pietonale de acces în ștrand cu un podeț tubular, cu două timpane de beton pe amplasamentul podețului existent, preluarea apelor din podeț printr-un canal de beton, preluarea apelor din canal într-o canalizare pluvială deschis lungime 128 m, traversarea ștrandului pe traseul actual al canalizării existente și deversarea apelor pluviale 60 ml conductă spre emisar. Lungimea totala 260 ml, devizul general estimative. Termenul maxim estimat pentru finalizarea lucrării este de 1,5 luni.
