

EXECUTIE STATII DE POMPARE APE UZATE MENAJERE PE STRADA NICOLAE STOICA DE HATEG SI STRADA DIMITRIE DINICU, MUNICIPIUL TIMIȘOARA

I.D.: 38543745

Data publicarii	19.09.19	Coduri CPV	45232411-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 695.697,75 RON - 695.697,75 RON

Descriere: Executie obiectiv de investitii „EXECUTIE STATII DE POMPARE APE UZATE MENAJERE PE STRADA NICOLAE STOICA DE HATEG SI STRADA DIMITRIE DINICU, MUNICIPIUL TIMIȘOARA”:
Pentru punerea in functiune a retelei de canalizare existenta pe strazile Nicolae Stoica de Hateg si si Dimitrie Dinicu din Mun. Timisoara, se propune extinderea colectoarelor existente in zona canalului ANIF HCN1498-8/2 m identic cu CCP263, inclusiv realizarea a doua statii de pompare amplasate conform planurilor de situatie. Statia de pompare amplasata pe str. Nicolae Stoica de Hateg este o constructie prefabricata din GRP, montata semingropat, avand dimensiunile D = 2,20 m si H = 3,25 m, prevazuta la interior cu 2 compartimente, un compartiment avand rol de bazin pentru acumularea volumului util de apa uzata menajera si un compartiment pentru montajul uscat al electropompelor. Statia de pompare s-a prevazut cu doua electropompe submersibile de apa uzata menajera (1A+1R), montate uscat, avand caracteristicile Q = 10 l/s si H = 4,0 mCA, grad de protectie IP68. Statia de pompare amplasata pe str. Dimitrie Dinicu este o constructie prefabricata din GRP, montata semingropat, avand dimensiunile D = 2,20 m si H = 4,80 m, prevazuta la interior cu 2 compartimente, un compartiment avand rol de bazin pentru acumularea volumului util de apa uzata menajera si un compartiment pentru montajul uscat al electropompelor. Statia de pompare s-a prevazut cu doua electropompe submersibile de apa uzata menajera (1A+1R), montate uscat, avand caracteristicile Q = 10 l/s si H = 5,0 mCA, grad de protectie IP68.
