

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Ghiroda, jud. Timis.

I.D.: 91911490

Documente participare:

- FisaDate_DF1201637.pdf
- Proiect tehnic modernizare iluminat public.rar
- Formular A - Propunere tehnica.docx
- Formular model de contract.doc
- Formulare.doc
- DUAE_CERERE_241667.xml
- Contestatie 2.pdf
- Contestatie 1.pdf

Data publicarii	18.01.24	Coduri CPV	45316110-9
Termenul limita pentru depunere:	07.02.24	Pretul estimativ:	1.559.596,87 RON - 1.559.596,87 RON

Descriere: Lucrari de executie pentru investitia "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Ghiroda, jud. Timis" constand in: - Preluarea amplasamentului; - încheierea convenției de lucru cu distribuitorul de energie electrică, pentru intervenția în rețelele electrice existente; - Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente; - Demontarea consolelor vechi; - Demontarea cablurilor de alimentare vechi; - Demontarea clemelor de legătură vechi; - Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic si luminotehnic, pe toți stâlpii existenți, repartizate pe categorii de putere, după cum urmează: a. Aparat de iluminat LED dotat cu telegestiune în punct luminos 22W- 240 bucăți; b. Aparat de iluminat LED dotat cu telegestiune în punct luminos 36W- 119 bucăți; c. Aparat de iluminat LED dotat cu telegestiune în punct luminos 45W- 141 bucăți; - Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat LED; - Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unor benzi de montaj din inox si agrafe de strangere; - Realizarea legăturii electrice în rețeaua existentă de joasă tensiune a iluminatului public în cutiile de conexiuni si cleme de derivatie tip CDD; - Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de gateway, pentru un numar de o unitate; - Verificări și măsurători electrice, mecanice și luminotelinice pentru corespondența cu datele din proiectul de execuție; - Punere în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor noi montate. Valoarea estimata a lucrarii este de 1.559.596,87 lei si se compune din: - cap. 4.1 din DG - Constructii si instalatii - 638.765,53 lei - cap 4.2 din DG - Montaj,utilaj,echipamente tehnologice si functionale - 165.910,34 lei - cap 4.3 din DG - Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 715.921,00 lei - cap 4.6 din DG - Active necorporale - 33.000,00 lei cap. 5.1.1 din DG - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 6.000,00 lei Durata contractului: 54 luni, din care: Durata de executie: 18 luni Perioada de garantie acordata lucrarii: 36 luni Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
