

Lucrari de mentenanta planificata de tip LC, pentru suprainaltare gard existent si refacere imprejmuire perimetru de protectie (5 loturi)

I.D.: 64094651

Documente participare:

- Anexa CS LOT 1.pdf
- Anexa CS LOT 2.pdf
- Anexa CS LOT 3.pdf
- Anexa CS LOT 4.pdf
- Anexa CS LOT 5.pdf
- Caiet sarcini SEAP.pdf
- Formulare si modele.doc
- Model contract.pdf
- FisaDate_DF1132969.pdf
- DUAE_CERERE_152020.xml

Data publicarii	13.12.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.01.22	Pretul estimativ:	490.993,64 RON - 490.993,64 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: a) Memoriu tehnic Prezentele instructiuni se referă la: - tehnologia de execuție a lucrărilor de realizare împrejmuire utilizând panouri de gard bordurate executare din sârmă galvanizată, fixate pe stâlpi metalici. Caracteristici tehnice generale: • panou de gard bordurat (2000 x 2000) • confecții metalice – stâlpi din țevă rectangulară (60 x 60 x 3) mm - 2 elemente orizontale din țevă rectangulară (40 x 20 x 3) mm - porți de acces în una sau două canate - tehnologia de execuție a lucrărilor de realizare supraînălțare împrejmuire existentă a perimetrului de protecție. Supraînălțarea se va realiza deasupra gardurilor metalice existente, utilizând sârmă ghipată spiralată cu lame tăietoare tip nato. Caracteristici tehnice: - Sârmă lamată concertina BTO 25/450 - Material: oțel zincat - diametrul firului 2,5 mm. - lungime rolă desfășurată fiind de 10m - greutate bobină: 6,30 kg Pe fiecare stâlp metalic se va fixa o confecție metalică în formă de Y, confecționată în atelier, necesară prinderii și desfășurării în spirală a sârmei din oțel zincat, ce se va livra în colac (bobină). Desfășurarea maximă recomandată: distanța dintre spire nu ar trebui să depășească 350 mm. Pentru păstrarea formei spirelor după desfășurare, acestea se vor prinde de sârma zincată de 3 mm (câte două fire longitudinale întinse pe fiecare parte) b) Nomenclatorul de lucrări: Principalele lucrări necesare realizării gardului metalic, constau în: - desfacerea plaselor metalice deteriorate - săpături manuale pentru turnarea betonului în fundație izolată. - turnare beton simplu în fundația stâlpului - montare stâlpi și confecții metalice pentru panouri de gard - vopsitorii și protecții anticorozive confecții metalice Listele complete de lucrari sunt enuntate in Anexele (Antemasuratori) la Caietul de Sarcini nr. 116133/10.11.2020. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor : 18 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 13-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit. Cuantumul aferent procentului de "Diverse si neprevazute": NU ESTE CAZUL.
