
**Lucrari de constructii pentru modernizarea drumului DC 14
pentru proiectul MODERNIZARE DC 14 OCHESESTI-BUDA, KM
0+000-KM 1+600, finantat prin Masura 413.322**

I.D.: 826532

Data publicarii	26.11.13	Coduri CPV	45233123-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 918.640,00 RON

Descriere: Principalele cantitati de lucrari sunt : - lungimea totala a traseului propus pentru : 1,550 km - latime parte carosabila : 4,00 m - strat de balast: 2.020,00 mc - strat de piatra sparta amestec optimal: 1.095,00 mc - strat de legatura din BADPC 25: 958,00 t - strat de uzura din BAPC 16: 7.128,00 mp - amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica: 76,40 smp - Reabilitare cale pod: 258,00mp - acostamente piatra sparta: 118,00 mc - santuri pereate: 1804,00 ml - santuri neprotejate: 746,00 ml - podet tubular Dn 600 mm: 4 buc - semnalizare rutiera: 1,55 km Atentie! Pentru cheltuieli diverse si neprevazute valoarea este zero (0%)
