

## **Execuție lucrări "Refacere drum județean DJ 657B,km 2+850, localitatea Bărăști ,satul Mereni, jud.Olt "**

I.D.: 102772159

Documente participare:

- Caietsarcini657B.pdf
- 5. Modele Formulare drum.doc
- Contract.docx
- FisaDate\_DF1225842.pdf
- PT.rar
- DUAE\_CERERE\_298853.xml
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	16.09.24	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	02.10.24	Pretul estimativ:	2.307.530,25 RON - 2.307.530,25 RON

Descriere: In cadrul contractului se vor executa lucrări in cadrul obiectivului de investiție ,, Execuție lucrări "Refacere drum județean DJ 657B,km 2+850, localitatea Bărăști ,satul Mereni, jud.Olt ". Descrierea principalelor lucrări de intervenție: Pentru realizarea stabilității drumului DJ 657B intre km 2+775 si km 2+925 pe o lungime de 150m se impune: Realizarea unui zid de sprijin din beton C25/30 la piciorul alunecării pe o lungime de 30,00m marginea din partea dreapta a drumului DJ 657B.Zidul va fi fundat la 4.50m sub talvegul văii pârâului Tisar cu incastrea in stratul de baza 3.00m conform studiului geo. Elevația zidului este de H=7.00m, prevăzut in partea dinspre versant cu dren din bolovani de rău si barbacane cate doua pe tronsonul de 5,00 m. Zidul se va realiza pe tronsoane de 5.00m alternativ. Accesul la lucrare se va face pe un drum nou creat si balastat pe circa 150.00 m din drumul județean. Umplutura in spatele zidului se va realiza in trepte de 1.00m sprijinite cu elemente prefabricate de tip L de 1.00X1.00X1.00m. Se vor realiza 7 trepte de h=1.00m la o distanta de 4,00 din spatele zidului de sprijin. Pe partea stânga a drumului DJ657 B se va realiza un dren care va descărca apa in șanțul de partea stânga . Se va acorda o atenție mare la incastrea drenului in roca de baza cel puțin 30 cm peste care se va așeza o membrana impermeabila care are rolul sa nu permite apei sa migreze in corpul drumului. Membrana se va continua pe verticala pe partea cu drumul. Se va da o atenție deosebita la capul de aerisire a drenului, fără execuția corecta a acestuia riscam ca drenul sa nu funcționeze. Tubul riflat va fi perforat numai pe partea de deasupra fiind atent urmărită la montaj. Șanțul ranforsat de deasupra drenului va urmări cu partea stânga nivelul debleului pentru a împiedica scurgerile de pământ de pe versant.. In spatele prefabricatelor ( șanț prefabricat) se va umple cu material drenat. Se va reface sistemul rutier pe o lungime de 150.00m cu următoarele straturi: Geomembrana 10 cm nisip 30.00 cm fundație din balast 15.00 cm fundație din piatra sparta 6,00 cm BADPC 22.5 4.00 cm BAPC 16 -Parapet direcțional pe partea dreapta pe L= 150.00m Valoarea estimata a lucrărilor obiectivul de investiții ,,Execuție lucrări "Refacere drum județean DJ 657B, km 2+850, localitatea Bărăști, satul Mereni, jud.Olt", ce urmează a se realiza este calculata conform devizului general întocmit de proiectant la faza PT întocmit de către SC TRANSCOM CARAIMAN SRL pentru prezenta investiție. Valoarea estimată potrivit devizului general întocmit de către proiectantul de specialitate este de 2.307.530,25 lei fără TVA defalcată după cum urmează: Cap. 4.1 Construcții si instalații -2.296.050,00 lei fără TVA Cap. 5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier - 11.480,25 fără TVA, Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 9 Termenul limita exprimat in număr de zile in care Autoritatea Contractanta va răspunde in mod clar si complet la toate solicitările de clarificări este in a 6 - zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

