

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA STRUNGA, JUDEȚUL IAȘI"

I.D.: 94248624

Documente participare:

- 04. Modele de formulare - se.docx
- 03. Caiet de sarcini - se.pdf
- 05. Model de contract - se.docx
- 06.PTH Volumul 1 Piese Scrise - se.pdf
- 07.PTH Volumul 1 Piese Desenate - se.pdf
- 08.PTH Volumul 2 Caiete de sarcini - se.pdf
- 09.PTH Volumul 3 Liste de cantitati - se.pdf
- FisaDate_DF1206347.pdf
- DUAE_CERERE_266503.xml
- 16. Raspuns consolidat cu anexe - se.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1206347.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1141943.pdf

Data publicarii	07.03.24	Coduri CPV	45232400-6 45222300-2 45232460-4 45252100-9 45310000-3 45343200-5
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	01.04.24	Pretul estimativ:	25.882.403,18 RON - 25.882.403,18 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul prezentului contract este realizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții - EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA STRUNGA, JUDEȚUL IAȘI . Indicatorii principali ai contractului sunt: Categoria de importanta C-normala Rețea canalizare ape uzate menajere conducte corugate din polipropilena cu diametre cuprinse între Dn250 mm și Dn315 mm cu o lungime totala: L= 22.448,00 m, din care: - rețea canalizare în localitatea Fărcășeni L = 12.447,00 m - rețea canalizare în localitatea Cucova L = 2.279,00 m - rețea canalizare în localitatea Hăbășești L= 7.722,00 m Cămine de vizitare 890,00buc. Stație pompare apă uzată, prefabricată cu un număr total: 14 buc., din care: - stație de pompare în localitatea Fărcășeni 10buc - stație de pompare în localitatea Cucova 3 buc - stație de pompare în localitatea Hăbășești 1 buc Rețea refulare apa uzata, conducte PHDE cu o lungime totala 7.677,00 m, din care: - rețea refulare în localitatea Fărcășeni L =4.620,00m - rețea refulare în localitatea Cucova L = 1.980,00 m - rețea refulare în localitatea Hăbășești i L= 1.077,00 m Cămine de vane pe rețele refulare ape uzate 17,00 buc. Racorduri proprietăți 823,00buc Subtraversări drumuri în conductă de protecție din OI 347,00m Subtraversări / supratraversari cursuri de apa în conducta de protecție 69,00m Subtraversări conducte transport gaze naturale în conducta de protecție din OI 30,00m Valoarea estimată este de 25.882.403,18 lei, formată din următoarele linii din devizul general: 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 140.246,64 lei 4.1. Construcții și instalații 22.849.777,54 lei 4.2. Montaj utilaj tehnologic 6.423,87 lei 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 2.858.450,08 lei 5.1. Organizare de șantier 27.505,05 lei *)Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor" **) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. ***) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia. ****) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor" - conf. Art. 2.2.2
