

Anulata - LUCRARI ÎN CADRUL PROIECTULUI ASFALTARE DC 114, KM 0,000+4,5000.CONSTRUIRE GRADINITA CU DOUA SALI DE GRUPA, AMENAJARE SPAȚIU PENTRU DESFĂȘURAREA FESTIVALULUI TRADITIONAL FOCUL VIU, COMUNA ANDREIASU DE JOS, JUDETUL VRANCEA

I.D.: 11048679

Data publicarii	21.12.15	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.01.16
----------------------------------	----------

Descriere: Prin prezentul contract vor fi achiziționale următoarele lucrari: LOTUL 1 1. Gradinița cu 2 sali de grupa, cu următoarele caracteristici: -2 sali de clasa, grup sanitar și oficiu, încălzire cu centrala termica -regim parter, structura de rezistența pe cadre din beton armat -suprafața construita 345,22 mp, suprafața utila 274,14 mp 2. Amenajare spațiu pentru desfășurarea festivalului tradițional „Focul viu”, constând din: Corp 1: Scena cu anexe funcționale (grupuri sanitare, depozite, cabine), regim parter, structura pe cadre din lemn ecarisat cu stâlpi și grinzi, suprafața construita 327,40 mp Corp 2 Gardene = 8 platforme de lungime variabila, contur amfiteatru, cu 3 pachete de trepte, suprafața construita 510,25 mp Corp 3 Spațiu pentru arta și meșteșuguri tradiționale (spații expunere cu camere de vânzare și camera de proiectie), regim parter, suprafața construita 134,25 mp Corp 4 Grup social administrativ (grupuri sanitare, punct de prim ajutor, birou administrativ, magazie PSI), regim parter, suprafața construita 55,87 mp Valoarea estimata a acestui lot este de : 1.997.527 lei (457.884,93 Euro) - valoarea lucrarilor de constructii inclusiv organizarea de santier si diverse si neprevazute. Din care cheltuieli diverse si neprevazute: 93.808 lei (22.348,54 Euro), reprezentand un procent per lot de 4,58%, calculat in conformitate cu prevederile HG 28/2008 LOTUL 2 ASFALTARE DC 114, km 0+000 - 4+500: -caracteristici: 1x4,00 m carosabil (1x3,50 m banda circulară și 2x0,25 m benzi încadrare) și 2x0,50 m acostamente -stratificație: strat fundație balast (15 cm), strat fundație stabilizat cu lianți hidraulici (20 cm), strat de legatura din mixtura asfaltica BADPC 20 (6 cm), strat uzura din mixtura asfaltica BAPC 16 (4 cm) -rigole și șanțuri pereate sau nepereate, dupa caz Valoarea estimata a acestui lot este de 4.549.940 lei (1.083.964,26 Euro). Din care cheltuieli diverse și neprevazute -429.000 lei (102.203,64Euro), reprezentand un procent per lot de 9,98%calculat in conformitate cu prevederile HG 28/2008
