
Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „RENOVARE ENERGETICĂ ȘCOALA PRIMARĂ GIMNAZIALĂ SAT BORSANI, COMUNA COȚOFĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”

I.D.: 93940294

Documente participare:

- FisaDate_DF1206017.pdf
- 03. Caiet de sarcini - se.pdf
- 04. Formulare - se.docx
- 05. Model de contract - se.docx
- 06. PTh BORSANI SCOALA - se.pdf
- 07. Liste fara preturi Borsani - se.pdf
- DUAE_CERERE_266250.xml

Data publicarii	29.02.24	Coduri CPV	45214200-2 45232460-4 45310000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	18.03.24	Pretul estimativ:	1.062.243,86 RON - 1.062.243,86 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului este Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „RENOVARE ENERGETICĂ ȘCOALA PRIMARĂ GIMNAZIALĂ SAT BORSANI, COMUNA COȘOFĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiție - RENOVARE ENERGETICĂ ȘCOALA PRIMARĂ GIMNAZIALĂ SAT BORSANI, COMUNA COȘOFĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, sunt următoarele: Indicatori fizici existenți: C1-scoală (clădire studiată) Regim de înălțime= P, H max=6,61m Suprafața construită existentă= Suprafața desfășurată existentă= 457 mp C2-anexa, P, Sc=Sd= 39 mp Total suprafața construită existentă pe amplasament(C1+C2) = 496mp Procent de ocupare a terenului existent (POT) = 21,68 % Coeficient de utilizare a terenului existent (CUT) = 0,21 Indicatori fizici propuși: C1-scoala (clădire studiată) Regim de înălțime= P H max propus=6,70m Suprafața construită propusă = Suprafața desfășurată propusă = 469,30 mp Total suprafața construită propusă pe amplasament (C1+C2)= 508,30 mp Procent de ocupare a terenului propus (POT) = 22,22% Coeficient de utilizare a terenului propus (CUT) = 0,22 Categoria de importanță (conform HGR nr. 776/1997) - C Clasa de importanță (conform Codului de proiectare seismică Pt00/1- 2013) - III Volumul construcției= 2.438 mc Lucrările de intervenție constau în: Realizarea unui sistem termohidroizolant perimetral la nivelul fundațiilor existente după cum urmează: - se vor realiza lucrări de săpătura perimetrală pe exteriorul clădirii cu adâncimea de minim 0,50 m de la CTA; - soclul existent va fi curățat și va fi pregătit în vederea realizării sistemului termohidroizolare; - se va realiza un strat hidroizolant din emulsie bituminoasă și un strat termoizolant din polistiren extrudat de 10 cm grosime, protejat cu membrana drenantă (amprentată) din HDPE. Se va desface șarpanta existentă, inclusiv elementele existente în pod; Se vor realiza centuri din beton armat cu înălțimea de 25 cm și lățimea zidurilor aferente din beton, clasa C16/20 armate cu bare independente din oțel beton BST500C; Desfacerea integrală a elementelor structurale ale planșeului din lemn și înlocuirea acestora cu grinzi din lemn de rășinoase tratat ignifug și împotriva agenților xilofagi. Note: *) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor" **) Durata contractului este de maxim 9 de luni. Lucrările vor fi executate sub clauza suspensivă în funcție de fondurile alocate/obținute de către Autoritatea Contractantă pentru finanțarea investiției. ***) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. ****) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia. *****) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor" - conf. Art. 2.2.2 Mai multe informații regăsiți la Cap. II.2.4 Descrierea achiziției publice
