

Reabilitat si renovat constructie cladire CT 10 Precista, Piatra Neamt

I.D.: 77782070

Documente participare:

- 3 - - Reabilitare CT10 - F3cp - LISTA cu cantitati....doc
- 2752_001.pdf
- FisaDate_DF1169612.pdf
- 1 - - Reabilitare CT10 - F1 - CENTRALIZATORUL chel....doc
- 2 - - Reabilitare CT10 - F2cp - CENTRALIZATORUL ch....doc
- 4 - - Reabilitare CT10 - F4cp - LISTA cu cantitati....doc
- 5 - - Reabilitare CT10 - C6cp - LISTA cuprinzand c....docx
- 7 - - Reabilitare CT10 - C8cp - LISTA cuprinzand c....doc
- 6 - - Reabilitare CT10 - C7cp - LISTA cuprinzand c....doc
- 8 - - Reabilitare CT10 - C9cp - LISTA cuprinzand c....doc
- Contract lucrari.pdf
- Fise Tehnice.1.pdf
- FORMULARE.doc
- Memoriu tehnic arhitectura.pdf
- Planse arhitectura.pdf
- Proiect instalatii Electrice.pdf
- Proiect instalatii Sanitare.pdf
- Proiect instalatii termice.pdf
- DUAЕ_CERERE_205740.xml

Data publicarii	27.01.23	Coduri CPV	45262690-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.02.23	Pretul estimativ:	880.000,00 RON - 880.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: "Reabilitat si renovat constructie cladire CT 10 Precista, Piatra Neamt" Lucrarile se refera la reabilitarea cladirii existente si schimbarea destinatiei din centrala termica in cladire administrativa si reabilitarea consta in: -refacere in totalitate fatade si finisaje interioare - inlocuire tamplarie interioara si exterioara cu modificari locale de forma -desfiintare partiala compartimentari interioare existente -curatarea armaturilor afectate de rugina -repararea zonelor de beton degradate la nivelul elementelor structurale si indepartarea platformelor de beton armat interioare utilizate ca fundatii -desfacerea peretilor de compartimentare demontabile -realizarea unui acces auto in incinta -inchiderea golurilor de acces din exterior la grupurile sanitare cu zidarie -realizarea unei scari interioare cu structura metalica - refacerea trotuarelor perimetrare -executia unei invelitori noi a acoperisului tip sarpanta cu jghebur si burlane evacuare ape pluviale -inlocuirea in totalitate a instalatiilor electrice,termice si sanitare.Constructia rezultata va avea regim de inaltime Parter+Etaj partial tip supanta si va avea urmatoarea compartimentare: Parter -atelier =179.25 mp - birou=20.47 mp -culoar=11.60 mp -filtru=13.23 mp -grupuri sanitare=16.32 mp -hol=12.15 mp -magazie=36.21 mp -sala de mese=21.38 mp -vestiar=12.50 mp Etaj partial tip supanta Birou=35.42 mp Total suprafata utila=358.53 mp Termenul de executie este de: 6 luni de la ordinul de incepere.
