

Reparatii Capitale PEDIATRIE Corp A si B - Lucrari suplimentare (proiectare si executie)

I.D.: 38178660

Data publicarii 02.09.19 Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 15.452.757,60 RON - 15.452.757,60 RON

Descriere: - LUCRARI DE CONSOLIDARE : Camașuirea tuturor stalpilor si introducerea locala de pereti de beton armat turnati in situ - LUCRĂRI DE DESFACERE SAU DESFIINȚARE - desființarea unor compartimentări interioare/pereti/usi, pentru a putea amenaja în clădire toate spațiile solicitate - desfacerea pardoselilor in zonele de interventie . - desfacerea placajelor din faianta ceramica in zonele de interventie - desfacerea usilor care se vor inlocui ; - desfacerea zidariilor din caramida acolo unde sunt propusi pereti din beton ; - desfacerea geamurilor interioare, exterioare si inlocuirea lor cu altele din pvc cu dimensiuni mai mici ; - demontarea cablurilor/conductelor/tablourilor electrice din zona de interventii ; - desființarea tuturor instalațiilor existente (sanitare, termice, electrice) . - LUCRARI DE ARHITECTURA - Amenajare sterilizare, corp B, - Reparatii capitale sectie ATI si bloc operator - Scara metalica de incendiu corp B - tencuieli la peretii noi din beton , - refacere pardoseli in zona peretilor noi din beton, - realizare de zugraveli si vopsitorii lavabile la pereti si tavane; - LUCRARI DE INSTALATII Instalatii sanitare -inlocuire instalatii sanitare inclusiv corpuri sanitare corp B . Instalatii termice -inlocuire partiala corpuri de incalzire corp B -inlocuire totala instalatii electrice corp B -realizare instalatii curenti slabi corp B -realizare instalatii avertizare incendiu corp B Instalatii ventilatie si climatizare -realizare instalatii ventilatie si climatizare corp B Instalatii fluide medicale