

Servicii de proiectare și execuție lucrări: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ601 DE LA LIMITA JUDEȚULUI GIURGIU, KM. 0+000, PÂNĂ LA AUTOSTRADA A1 KM. 7+000, ÎN LOCALITATEA CIOROGÂRLA”

I.D.: 104380800

Data publicarii	18.10.24	Coduri CPV	45233120 71322500 71356200
-----------------	----------	------------	----------------------------

Termenul limita pentru depunere:	24.10.24 15:00	Pretul estimativ:	57.743.907,95 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-------------------

Descriere: Proiectarea lucrărilor: Întocmire Proiect Tehnic și detalii de execuție, documentații tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor, PAC, POE și asigurarea asistenței tehnice pe parcursul execuției lucrărilor, verificarea tehnică a proiectării. Execuția lucrărilor: Proiectul de investiții constă în execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ601 DE LA LIMITA JUDEȚULUI GIURGIU, KM 0+000, PÂNĂ LA AUTOSTRADA A1 KM 7+000, ÎN LOCALITATEA CIOROGÂRLA” Prin prezenta investiție se vor realiza următoarele componente:- Lucrări de sporire a capacității de circulație, îmbunătățirea capacității portante și sporirea gradului de confort și siguranță prin aducerea traseului existent la 2 benzi de circulație de 4,00m (include și cei 0,25 aferenți benzii de încadrare + 0,75 aferenți acostamentului) cu îmbrăcăminte din beton asfaltic pe toată lungimea analizată în cadrul proiectului;- Lucrări de sporire a capacității de circulație, îmbunătățirea capacității portante și sporirea gradului de confort și siguranța prin modernizarea celei existente;- Lucrări pentru siguranța circulației pietonale – trotuare de 1,5m lățime pe fiecare parte a drumului; acestea vor fi realizate lângă pista de biciclete sau vor fi separate de o zonă verde, unde spațiul existent permite acest lucru;- Lucrări pentru amenajare piste pentru cicliști – se vor realiza piste de biciclete unidireționale de 1,50m lățime pe fiecare parte a drumului;- Lucrări de sporire a capacității de circulație în intersecțiile principale prin realizarea de elemente geometrice noi, mărite în cadrul intersecțiilor existente și introducerea semaforizării la intersecția cu DJ 602;- Lucrări de sporire a capacității de circulație în intersecțiile cu drumurile laterale prin îmbunătățirea pe cât posibil a elementelor geometrice ale acestora;- Lucrări de siguranța circulației materializate prin montarea de parapeteți metalici în zona canalelor existente, operație corelată cu lucrările pentru realizarea semnalizării atât în plan orizontal (marcaje), cât și în plan vertical (indicatoare); se vor realiza treceri de pietoni noi, după caz pentru o reglementare mai bună a circulației pietonale;- Lucrări pentru scurgerea apelor pluviale; se va realiza o rețea de canalizare pluvială nouă, pe toată zona drumului; traversarea canalelor existente se va face prin realizare de podețe noi sau modernizarea celor existente, după caz;- Lucrări de deviere rețele utilități