

## **Lucrari pentru proiectul "Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului Tehnic "Petru Musat" cod SMIS 126402**

I.D.: 40388013

Documente participare:

- FisaDate\_DF1071251.pdf
- Audit energetic\_S.pdf
- DTOE\_S.pdf
- Expertiza Tehnica\_S.pdf
- Liste fara valori finale.pdf
- PT parte desenata 1\_S.pdf
- PT parte scrisa\_memoriu instalatii sanitare\_S.pdf
- PT parte scrisa\_S.pdf
- Pt -Plan coordonator retele\_S.pdf
- PT profile scheme instalatii si detalii camine.pdf
- PT-Referate verificare PT\_S.pdf
- Studiu topografic\_geotehnic\_S.pdf
- Formulare.docx
- Model contract.docx
- PT parte desenata 2\_S.pdf
- DUAE\_CERERE\_46032.xml

---

Data publicarii	29.11.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.12.19	Pretul estimativ:	3.166.678,12 RON - 3.166.678,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Principalele lucrări de intervenție prevăzute sunt:-desfacerea în totalitate a tencuielilor interioare degradate si afectate de infiltrații și intemperii;-reșeserea zidăriei în zonele cu fisuri/crăpături prin înlocuirea elementelor care prezintă fisuri cu deschideri mari sau care sunt rupte;-refacerea trotuarului pe tot conturul perimetral al clădirii din beton simplu cu pantă spre exterior;-realizarea unor rigole perimetrare și a unei sistematizari verticale pe terenul aferent construcției care să colecteze apele meteorice și să nu permită infiltrația acestora la nivelul subsolului și fundațiilor;-reparații șarpantă - se vor verifica elementele de rezistență a șarpantei de lemn și se vor consolida sau înlocui elementele subdimensionate sau degradate; -termoizolarea planșeului de pe sol;-in cancelarie și birou secretariat se vor monta plafoane false din gips-carton casetat în care se vor încadra sursele de iluminat, pentru a acoperi traseele de instalații montate direct pe intradosul planșeelor;-se va termoizola clădirea cu termosistem din vată minerală bazaltică ignifugă de 10 cm;-pentru accesul persoanelor cu dizabilități se vor realiza rampe de acces cu pantă de 8,00%;-se vor amplasa panouri solare electrice pe latura sudică a învelitorii, fixate cu ajutorul unor structuri de montaj și a suporturilor de prindere;-se va termoizola planșeul de peste pod cu vată minerală bazaltică 15 cm grosime;-se va desface termosistemul existent de pe soclu și se va înlocui cu materiale termoizolante, polistiren extrudat de 10 cm, peste care se va aplica tencuială siliconică de exterior.Valoarea estimată a contractului de achiziție publică este de 3.166.678,12 lei fara TVA si s-a determinat astfel : Cap. 1 -Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 15.329,06 Lei fara TVA;Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 327.450,89 lei fara TVA;Cap. 4.1 - Constructii si instalatii -2.663.296,25 Lei fara TVA; Cap.. 4.3 - Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 152.948 Lei fara TVA ; Cap. 5.1 - Organizare de santier -7.653,92 Lei fara TVA. Valoarea estimata nu contine valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute. În conformitate cu prevederile art. 160 și art 161 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 10 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește că termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 6 a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

---