

## Achizitionare lucrări de reparații curente la spațiile din cadrul Politiei Municipiului Vaslui, Politiei Municipiului Husi, Postului de politie Bacani

I.D.: 59521079

Data publicarii	03.08.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	229.198,64 RON - 229.198,64 RON 89.807,09 RON - 89.807,09 RON 143.070,62 RON - 143.070,62 RON
-------------------	---

Descriere: 2. Lucrari reparatii curente la spatiile din cadrul Politiei Municipiului Husi, Se intenționează încheierea unui contract de lucrari pe o perioada de 90 de zile, de la emiterea ordinului de incepere. Lucrarile vor presupune urmatoarele tipuri de lucrari: • Desfacere învelitoare țiglă și elemente din lemn acoperiș (astereală, rigle lemn și carton); • Desfacere streășină lemn; • Realizare astereală din OSB 12mm, montare folie PVC și rigle din lemn; • Realizare șarpantă acoperiș din elemente din lemn; • Montare țiglă ceramică; • Realizare streășină din lemn, inclusiv pazie; • Montare jgheaburi și burlane; • Desfacere atic console, realizare structură din lemn și acoperire cu țiglă metalică.. 1. Lucrari reparatii curente la spatiile din cadrul Politiei Municipiului Vaslui, Se intenționează încheierea unui contract de lucrari pe o perioada de 60 de zile, de la emiterea ordinului de incepere. Lucrarile vor presupune urmatoarele tipuri de lucrari: • Desfacerea sorturilor din tablă de pe atic și a burlanelor; • Desfacerea hidroizolației din membrane bituminoase și a stratului suport; • Realizare strat suport din șapă mortar de ciment pentru creare pantă • Amorsarea și hidroizolarea terasei cu membrane bituminoase; • Realizarea șortului din tablă la atic și montare burlane; • Desfacere tencuială exterioară; • Refacere tencuială exterioară.. 3. Lucrari reparatii curente la spatiile din cadrul Postului de politie Bacani, Se intenționează încheierea unui contract de lucrari pe o perioada de 60 de zile, de la emiterea ordinului de incepere. Lucrarile vor presupune urmatoarele tipuri de lucrari: • Desfacerea elementelor degradate ale șarpantei și întreaga învelitoare din țiglă cu recuperarea materialului bun; • Înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei și refacerea învelitorii din țiglă ceramică; • Desfacere și refacere streșină, inclusiv pazie; • Se vor desface tavanele existente din lut cu șipci, se vor înlocui grinzi degradate din lemn de la nivelul tavanului și se va realiza un tavan fals compus din placa de gips carton, vată minerală și o placă de OSB; • Montare jgheaburi și burlane metalice; • Desfacere tencuială tencuială exterioară în totalitate atât la pereți cât și la soclu și refacere; • Zugrăvirea pereților exteriori cu var lavabil de exterior; • Desfacere dușumea existentă din lemn și pardoseală din mortar de ciment cât și straturile suport; • Defacere coșuri de fum și o sobă și confecționare 2 noi sobe și 2 coșuri de fum; • Desfacerea tâmplăriei existente din lemn și înlocuirea cu tâmplărie profil PVC; • Desfacerea grilajelor metalice, recondiționarea acestora, vopsirea și montarea acestora; • Zugrăveli cu var lavabil la tavanele din toate încăperile și pereții interiori din post; • Se va tuma șapă armată și se va monta parchet în birouri și gresie în celelalte 3 încăperi; • Se va înlocui aparatul electrice; • Se vor zugrăvi fațadele exterioare și soclul; • Se va realiza un trotuar perimetral și un trotuar de acces; • Se vor repara scările de acces în imobil, după care vor fi placate cu gresie porțelanată; • Reparații la gard - beton soclu și vopsire gard metalic.