

Reparatii camin cultural Teisani

I.D.: 39608745

Documente participare:

- SKM_224e19110712181.pdf

Data publicarii	07.11.19	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	11.11.19	Pretul estimativ:	232.576,00 RON - 232.576,00 RON

Descriere: Se vor executa urmatoarele lucrari: Fatada est (DJ 100N) : - Inlocuire tamplarie lemn parter cu PVC (ferestre) 4 buc.cca. 10 mp ; - Usi intrare camin 3buc.cca. 8 mp + usa posta 1buc. ~2 mp ; - Anvelopare + tencuiala decorativa total suprafata cca. 280 mp . Fatada sud (spre canal) : - La parter cele 5 ferestre din lemn vor suferi urmatoarele modificari : - 3 ferestre vor fi zidite una va fi transformata in usa de evacuare iar una va fi inlocuita cu tamplarie PVC; - La etaj (casa scarii+camera biblioteca) : 3 ferestre cca. 10 mp cu tamplarie din lemn vor fi inlocuite cu tamplarie PVC În interiorul clădirii se vor executa lucrări : Sala mare : - Peretii vor fi curatati de huma (exceptand lambriul) ,se aplica amorsa si un strat de beton de contact apoi iar un strat de amorsa . glet in doua straturi si vopsea lavabila . - la tavane se vor desface tencuelile inclusiv trestia si sipcile si se va monta gips carton ,peste care se va aplica se aplica amorsa si un strat de beton de contact apoi iar un strat de amorsa , glet , vopsea lavabila ; - La tavan vor fi inlocuite elementele de sarpanță deteriorate (grinzile de la tavan deteriorate ,datorită apei ce a patruns in clădire pina la refacerea acoperisului) - Scările metalice montate pe partea dreaptă si partea stingă vor fi demontate ,iar accesul la spatiile montate pe structură metalică se va face pe la etaj ,fiind necesară demolarea zidăriei de la etaj . Hol de intrare + casa scarii: - La tavane se vor desface tencuelile inclusiv trestia si sipcile si se va monta gips carton ,peste care se vor aplica vopsea lavabila ; - Peretii vor fi curatati de huma ,se aplica amorsa si un strat de beton de contact apoi iar un strat de amorsa . glet in doua straturi si vopsea lavabila . La etaj vor fi inlocuite un numar de 5 usi din lemn cu tamplarie PVC in suprafata de cca. 8,5 mp . Instalatia electrica Se vor executa lucrari de instalatii electrice in toata cladirea mai putin spatiile inchiriate . Lucrarile constau in: - Pozare montare conductor de cupru in tub de protectie , - Vor fi montate doze , prize bipolare , comutatoare ,sigurante automate de 10A SI 16 A etc. si tablou de siguranta de minim 12 sigurante conform prevedrilor legale in vigoare Având în vedere înălțimea clădirii se va avea in vedere si o schelă metalică demontabilă ce va fi adusă de catre prestator .
