
Lucrari de instalatii electrice

I.D.: 57342452

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.05.21 | Coduri CPV | 45310000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 31.382,61 RON - 31.382,61 RON

Descriere: Pachetul cuprinde efectuarea de lucrari de instalatii electrice, dupa cum urmeaza :
Inlocuirea a 9 buc stalpi de lemn cu 9 buc stalpi octogonali, cu accesoriile aferente : tub riflat diam 40- 12 ml ; platband 40*4- 20kg ; ciment fixare stalp-30 buc ; sapatura fundatie / umplere fundatie pentru stalpi -377 ml ; Montarea a 9 tarusi de impamantare ;Inlocuirea a 30 buc lampi defecte cu 30 buc lampi stradale VTAC de 50W si accesoriile aferente : cablu CYABYF 3*1,5 mmp- 365 ml; cablu CYABYF 3*2,5 mmp- 35 ml ; cablu MYYM 3*1 mmp-205 ml ; cablu CYYF 3*1,5 MMP -27 ml ; brat zincat 3m -30 buc; Montare tablou distributie general -1 buc ; Montare suport ZN -1 buc ; Montare sigurante P+N 10A - 9 buc ; material marunt (piulite , suruburi ,conectori, morsete , banda izolatoare, tija filetanta) . Pretul contine manopera si transport.
