

ASFALTARE DRUM SATESC DS 3, TRONSON 2, KM 0+104- KM0+654 (L=550M)

I.D.: 84162023

Documente participare:

- PTCSListe cantitati Asfaltare DS 3.pdf

Data publicarii	03.07.23	Coduri CPV	45233222-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.07.23	Pretul estimativ:	325.150,00 RON - 325.150,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: LUCRARI EXECUTIE ASFALTARE DRUM SATESC DS 3, TRONSON 2, KM 0+104-kM0+654 (L=550M) PROIECT TEHNIC CAIET DE SARCINI - LISTE DE CANTITATI - ATASAT PREZENTULUI ANUNT PUBLICITAR Structura rutiera proiectata: • 6,00 cm strat de uzura din BA16 ru150/70, conf. SR EN 13108-1; • geocompozit cu rez. la tract.de min. 50/50 kN/m (tranv/long) conform SR EN 13249:2001; • Refaceri locale a structurii rutiere pe zonele unde exista faiantari; • Reparatii locale la imbracamintea asfaltica existenta, in conformitate cu Indicativ AND 547-2012; Acostamente: • completare pana la partea superioara a partii carosabile cu strat inferior de piatra sparta de 10cm conf. SR EN 13242 si STAS 6400. Scurgerea apelor: Scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilelor drumului si prin șanțurile existente de pamant vor fi decolmatate si prin santul proiectat cu sectiune protejata din beton de ciment cu lungime de 240 m. Siguranța circulației: In vederea asigurarii sigurantei circulatiei, se vor executa: - marcaje longitudinale continue de delimitare a marginilor partii carosabile-0,550 km echiv - indicatoare rutiere
