

## **RECONSTRUCTIE LEA 0.4KV ALUMINIU CU CONDUCTOARE TORSADATE IN LOCALITATEA TAMASENI, ZONA PTA 5418**

I.D.: 29784159

Documente participare:

- 2-CN1002721.zip

---

Data publicarii	25.07.18	Coduri CPV	45315300-1
Termenul limita pentru depunere:	27.08.18	Pretul estimativ:	289.160,00 RON

---

Descriere: - Se vor inlocui conductoarele neizolate cu conductoare torsadate pe o lungime totala de 2927 m. - Se vor inlocui un numar de 3 stalpi SE 4 cu stalpi SE 10. - Se va monta 1 buc. Stalp SE 10. - Se vor indrepta un numar de 8 stalpi. - Se vor monta cutii de derivatie bransament la stalpii la care sunt conectate cel putin 3 bransamente monofazate. - Se vor monta 3 buc. cutii de selectivitate. - Se vor monta dispozitive fixe de legare la pamant si in scurtcircuit la primii stalpi de dupa PTA, la capete si derivatii. - Se vor monta descarcatoare de joasa tensiune la primii stalpi de dupa PTA precum si inca in doua locuri. - Se vor monta 9 prize de legare la pamant de 10 ohmi - Se vor monta 5 prize de pamant de 4 ohmi - Se vor relega corpurile de iluminat la conductoarele izolate nou montate. - Se vor inlocui stalpii de lemn de bransament( 9 buc.) cu stalpi de beton. - Se vor inlocui conductoare de bransament necorespunzatoare. - Se vor reface inscriptionarile de identificare si de siguranta.

---