

Retea de canalizare menajera pe strada Floare de Colt, Orasul Zarnesti, judetul Brasov

I.D.: 87180287

Documente participare:

- 1. PTE Floare de Colt_p7s.pdf
- Autorizatia de construire_p7s.pdf
- caiet de sarcini canalizare_p7s.pdf
- Certificat urbanismDTACAvize_p7s.pdf
- Contract finantare Floare de colt_p7s.pdf
- Deviz General Floare de colt_p7s.pdf
- formulare oferta.docx
- HCL 313 din 20.07.2023Anexe_p7s.pdf
- Ridicare topo Floare de colt-se_p7s.pdf
- CANALIZARE_MENAJERA_F3_lista_cantitati.docx
- FisaDate_DF1191161.pdf
- Studiu geotehnic canalizare strada Floare de Colt_p7s.pdf
- model contract_p7s.pdf
- DUAE_CERERE_238612.xml
- Raspuns consolidat_p7s.pdf

Data publicarii	21.09.23	Coduri CPV	45000000-7 45232411-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	06.10.23	Pretul estimativ:	621.505,25 RON - 621.505,25 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Pentru orasul Zarnesti se va realiza o extindere a retelei publice de canalizare menajera ce colecteaza consumatorii de pe strada Floare de Colt si se va deversa in reseaua existenta de pe strada Zorilor in caminul existent. Principalele obiecte ale sistemului de canalizare sunt: colector de canalizare menajera pe o lungime de 746 m, cu conducte PVC KG SN8 de 200 mm;44 racorduri de canalizare menajera executate din teava PVC SN 4 De 160 mm, in lungime totala de 160 m;2camine cu adancimea cuprinsa intre 1,0-1,5 m; 1 camin cu adancimea cuprinsa intre 1,5-2,0 m;14 camine cu adancimea cuprinsa intre 2,0- 2,5 m;2 camine cu adancimea cuprinsa intre 2,5-3,0 m;1 camin cu adancimea cuprinsa intre 3,0-3,5 m. Extinderea retelei de canalizare, ce face obiectul prezentei proceduri, va avea o lungime totala de 746 m, urmand panta strazii si fiind realizata din conducte PVC KG SN 8 De200 mm, in conformitate cu Documentatia tehnica pusa la dispozitia ofertantilor si cu Caietul de sarcini Devizul general prevede urmatoarele sume: -constructii si instalatii (cap.4, pct.4.1)- 616.505,25 lei (fara TVA); -organizare de santier (cap.5, pct.5.1.1)-5.000 lei (fara TVA); Total: 621.505,25 lei (fara TVA).
