
Lucrări de întreținere și refacere drumuri pietruite.Podet tubular D500, L=6,00 m

I.D.: 49421428

Data publicarii	03.09.20	Coduri CPV	45233160-8 45221220-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 53.798,42 RON - 53.798,42 RON

Descriere: rin lucrările de întreținere și refacere a drumurilor pietruite se vor realiza următoarele tipuri de lucrări: • lucrări de reprofilare cu autogrederul a drumurilor pietruite existente; • completarea cu material pietros 0-31,5 în vederea îmbunătățirii suprafeței de rulare; • lucrări de refacere a zonelor degradate, prin completarea de material pietros 40-63 mm împănată cu sort 0-31,5 mm; • lucrări de tăiere a acostamentelor cu autogrederul în vederea asigurării scurgerii apelor spre dispozitivele de colectare, șanțuri, rigole existente; • reprofilarea rigolelor existente în vederea evacuării apelor pluviale din zona drumului pietruit.Prin lucrările de podeț tubular D500, L=6,00 m, se va realiza un podet tubular din teava corugata din polietilenă de inalta densitate (PEHD), având lungimea de 6,00 m, racordat la terasament și teren prin timpane de beton cu lungimea de 1,50 m și lățimea de 0,30 m. Principalele lucrări care se vor realiza pentru realizarea acestuia sunt: • lucrări de săpătură; • realizarea stratului suport si a umpluturii din balast la tub; • montarea tubului din PEHD; • cofrarea, turnarea timpanelor din beton.
