

Proiectare si Executie lucrari de „Modernizare trotuare si amenajare taluzuri pe DJ 301A sat Glina, Comuna Glina, judet Ilfov”

I.D.: 34408398

Documente participare:

- 7-SCN1039266.zip

Data publicarii	08.03.19	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	29.03.19	Pretul estimativ:	3.921.443,00 RON

Descriere: Prin contract se vor proiecta (faza PT, DDE, CS, PAC) si executa lucrarile de „Modernizare trotuare si amenajare taluzuri pe DJ 301A sat Glina, Comuna Glina, judet Ilfov” si se va asigura asistenta tehnica a proiectantului. Contractul implica doua obiecte: modernizarea trotuarelor si amenajarea taluzurilor ce include un sistem de irigatii. Situatia existenta: Trotuare: nu sunt amenajate, sunt zone de pamant, zone pavate cu dale si bolovani de rau si tronsoane acoperite cu asfalt/beton; se vor moderniza printr-o solutie tehnica unitara pe toata lungimea. Taluzurile: iarba s-a uscat pe zone mari; se vor gazona si se va realiza un sistem automatizat de irigatii (inclusiv alimentarea cu apa). Situatia proiectata este: Trotuare: supr modernizata 12.978,75 mp; bordura 10x15: 11.425 ml; pomi foiosi 509 buc; Taluzuri: supr modernizata 960 mp; inst pentru irigatii: teava PEID 20x2,0 mm - 170ml, teava PEID 25x2,0 mm - 165 ml, teava PEID 32x2,0 mm - 230 ml, teava PEID 63x2,0 mm - 12 ml, aspersoare - 42 buc; zone verzi: Tuia 29 buc, gazon 960 mp. Doc tehnica va respecta cu strictete solutia proiectata la faza SF (inclusiv a listelor de cantitati si a specificatiilor tehnice). Lucrarile vor fi executate conform documentatiei tehnice elaborate de catre proiectantii de specialitate, cu respectarea stricta a normelor, normativelor si reglementarilor tehnice impuse. Asistenta tehnica a preoiectantului va fi asigurata pe toata durata de executie a lucrarilor. Graficul de executie a contractului este de 13 luni, din care 1 luna pentru elaborarea doc tehnice si 12 luni executia lucrarilor. Conf Devizului General si a Ind tehnico-economici aprobati de Beneficiar la SF, valoarea elaborarii documentatiei tehnice este de 59.688,22 Lei fara TVA, cea alocata asistentei tehnice este 27.978,86 lei fara TVA, cea alocata cheltuielilor de constructii si montaj (C+M) este 3.833.776,70 lei fara TVA defalcata astfel: 3.401.019,33 RON fara TVA pentru lucrarile de modernizare ale trotuarelor si 442.573,70 RON fara TVA pentru lucrarile de amenajare a taluzurilor. Suma maxima alocata pentru contract este de 3.921.443,78 RON exclusiv TVA. Valoarea de 3.921.443,78 RON fara TVA reprezinta valoarea estimata a prezentului contract de lucrari la care se vor raporta ofertele in evaluare (valoarea prezentei proceduri de atribuire). Aceasta valoare de 3.921.443,78 RON fara TVA include organizarea de santier (93.262,85 RON fara TVA) si nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in devizul general (397.587,10 RON fara TVA), acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art. 221 alin (1) litera e) si f), alin (9), alin (10) si alin (11) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.