

## Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala

I.D.: 42812428

Data publicarii 20.05.19 Coduri CPV 45331100-7

Pretul estimativ: 61.445,00 RON - 61.445,00 RON

Descriere: - DEMONTARE CAZAN INCALZIRE,SUPAPE SIGURANTE,APARATE MASURA,POMPE CIRCULATIE,SCHIMBATOARE DE CALDURA,VASE EXPANSIUNE,FILTRE APA,REGULATORI DE PRESIUNE GAZE,ROBINETI,val.= 1.975 lei; - MONTARE CAZAN ICALZIRE CU PUTEREA CALORICA < 70 KW,N=2,00 buc, val.= 8.001 lei; - PROCURARE CENTRALA TERMICA Q=67,6 KW,N=2,00 buc, val.= 42.588 lei; - PROCURARE SIFON CONDENSATIE PT. CENTRALE TERMICE,N=2,00 buc, val.= 289 lei; - PROCURARE PRELUNGITOR COAXIAL CONDENSATIE DIN PP DN=8/125MM,N=2,00 buc, val.= 842 lei; - PROCURARE COT COAXIAL CONDENSATIE DIN PP, 90 GRD, DN=80/125MM; N=2,00 buc, val.= 707 lei; - MONTARE VAS DE EXPANSIUNE,N=2,00 buc, val.= 698 lei; - PROCURARE VAS DE EXPANSIUNE 25L, N=2,00 buc, val.= 481 lei; - MONTARE VAS DE ECHILIBRARE HIDRAULICA IZOLAT, D=2",N=1,00 buc, val.= 3.880 lei; - MONTAT SUPAPA DE SIGURANTA CU REGLAJ FIX D=1", 3 BAR,MONTARE,N=4,00 buc, val.= 1.716 lei; - CHELTUIELI PT. DESCARCAREA MATERIALELOR, TRASPURTURI CU MIJLOACE MANUALE PRIN PURTARE DIRECTA, TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTO PE DIST.= 30 KM.SI INCARCARE MATERIALE, val.= 268 lei. \_\_\_\_\_ TOTAL = 61.445 lei