

Achizitie Rack metalic 19, UPS, switch

I.D.: 21507339

Data publicarii	01.08.17	Coduri CPV	32420000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.08.17	Pretul estimativ:	30.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: 1. Rack metalic 19", de podea, neechipat, inaltime 22U, 800x800, usa fata perforata, usa spate perforata cu dubla deschidere, plafon perforat pentru ventilare = 1 buc (Unitatea de ventilare cu 4 patru ventilatoare si termostat, organizatoarele de cabluri si PDU vor fi oferate separate); 2. Rack metalic 19", de podea, neechipat, inaltime 42U, 800x800, usa fata perforata, usa spate perforata cu dubla deschidere, plafon perforat pentru ventilare = 1 buc (Unitatea de ventilare (cu 4 patru ventilatoare si termostat), organizatoarele de cabluri si PDU vor fi oferate separate); 3. Organizator orizontal de cabluri pentru rack 19", metalic, cu 5 inele, 2U = 8 buc; 4. Organizator vertical de cabluri pentru rack 19", 22U, compatibil cu rack-ul de la punctul 1, kit de instalare inclus = 2 buc; 5. Organizator vertical de cabluri pentru rack 19", 42U, compatibil cu rack-ul de la punctul 2, kit de instalare inclus = 2 buc; 6. Unitate ventilare rack 19", cu 4 ventilatoare si termostat, compatibila cu rack-urile de la punctele 1 si 2, inaltime 1U, alimentare 230V 50Hz = 2 buc; 7. PDU pentru rack 19", cu 8 porturi tip schuko, cu siguranta de protectie, 16 A, inaltime 1U, cablu de alimentare cu fisa tip schuko, cu un conector tip IEC 60320 C14 (parte componenta separata) = 6 buc; 8. Set fixare pentru rack 19" (piulita+saiba+surub) = 240 set. 9. UPS rackabil 2000VA, cu dubla conversie, eficienta la sarcina maxima min. 90%, tensiune de alimentare 155-275V, tensiune de iesire 220/230/240V 50Hz, cu management (RS 232, USB), cu ecran LCD, montabil in rack de 19", minim 6 porturi de iesire, inaltime 2U, adancime max. 600 mm, kit de instalare in rack inclus, echipat complet cu cabluri de alimentare (intrare si iesire) = 4 buc; 10. UPS 650VA, fara management, minim 2 porturi de iesire, echipat complet cu cabluri de alimentare (intrare si iesire) = 4 buc; 11. Patch panel UTP pentru rack 19" cu conectori RJ45, 48 porturi, pentru cabluri Cat5e UTP si STP, compatibil cu cabluri de diametru 22-26 in sistem AWG, complet echipat = 5 buc; 12. Switch de retea, cu management, rackabil, 48 porturi RJ45 10/100/1000Mbps (auto-sensing), 4 sloturi SFP gigabit, suport pentru VLAN, management Web-GUI, adancime max. 500mm, kit de instalare in rack inclus = 6 buc; 13. Switch de retea, rackabil, 16 porturi RJ45 10/100/1000Mbps (auto-sensing), 2 sloturi SFP gigabit, suport pentru VLAN, kit de instalare in rack inclus = 3 buc; 14. Modul mini GBIC (SFP, 1000-SX), fibra optica multimode, conector LC, lungimea fibrei 500m = 12 buc; 15. Patch cord fibra optica, duplex, multimod, conector LC, lungime 1 m = 12 buc. 16. Media convertor FO-ETH, fibra optica 1000-SX, multimod conector LC, ethernet 10/100/1000Mbps conector RJ-45, alimentare 230V = 2 buc.
