

Dirigentie de santier lucrari Asfaltare Valea lui Iosifescu

I.D.: 98032080

Data publicarii	31.05.24	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	11.000,00 RON - 11.000,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Servicii de supraveghere a lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Asfaltare Valea lui Iosifescu, sat Mihaesti, comuna Mihaesti, judetul Arges". Pentru traseul proiectat au fost alese urmatoarele profiluri transversale pentru drumuri comunale, conform Ordonantei 43/97: PROFIL TRANSVERSAL TIP I - lungime = 574.00 m - platforma drumului = 3.75 m - parte carosabilă = 3.00 m - acostamente consolidate cu piatra sparta (19 cm) = 1 x 0.25 m - acostamente consolidate cu piatra sparta (19 cm) = 1 x 0.50 m - strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC16 rul 50/70 (7cm) - strat de baza din piatra sparta sort 0 - 63 (12 cm) - fundatie din balast sort 0 - 63 mm (25 cm) - scarificare, reprofilare si compactare pietruire existenta (15 cm) - pe sectoarele cu declivitati > 7% se va aplica tratament de asprire, clutaj 8-12 kg/mp criblura sort 8-16 - panta transversala unica de 2,5%, respectiv de 4 %, pe acostamente - incadrare cu pana ranfort BAPC16 pe ambele parti Pentru asigurarea scurgerii apei pluviale de pe drumul lateral se va executa un podet tubular corugat Ø 600 mm din teava cu perete dublu si interior lis Sn8, cu lungimea de 7.00 m prevazut cu camera de cadere in amonte si descarcare in santul existent. Podetele aflate in stare buna se vor decolmata. Se va executa parapet deformabil de tip semigreu din elemente metalice pe o lungime totala de 537.00 m.
