

Lucrări de reparații curente-zidărie la sala de lectură și sala copii Biblioteca Județeană Vaslui

I.D.: 76220290

Data publicării	05.12.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	15.361,00 RON - 15.361,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Lucrari de reparatii: 1.folie aplicată pe ferestrele existente - 22,75 mp; 2.zidărie din blocuri de beton cu agregate ușoare 290x240x188 mm -3,41 mc; 3.tencuieli interioare, driscuite, la stâlpi, pereți exteriori executate manual pe zidărie , de 2cm grosime-22,75 mp; 4.glet de ipsos la pereți — 22,75 mp; 5.amorsarea și pregătirea suprafețelor- 22,75 mp; 6.vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat polivinil pentru interior pe tencuieli existente 22,75 mp ; 7.desfacerea pardoselii din parchet — 2,00 mp; 8.glafuri montate la ferestre din mase plastice- 17,50 m; 9. transportul materialelor prin purtat direct materiale incomode sub 25 kg pe distanța de 50 m; (cărămidă)-aproximativ 1.00 tone; 10.transportul materialelor cu roaba-încărcare, descărcare, așezare (nisip, ciment, etc.) 50 m -aproximativ 2,00 tone; 11.încărcarea materialelor grele și marunte prin aruncare rampă sau tren auto, deseuri — aproximativ 1,50 tone; 12.descărcare materiale grele, ambalate sub 10 kg, deplasarea prin purtare până la 10 m, așezare vagon, rampă-aproximativ 1 tonă; 13.descărcarea materialelor grele prin aruncare vagon-rampă (nisip, ciment)aproximativ 2,00 tone. 14.Instalația termică actuală va fi repositionată în funcție de lucrările de zidărie ce se vor executa conform caietului de sarcini iar țevile vor fi înlocuite cu PPR. Corpurile de încălzire vor rămâne cele existente. (țeavă PPR-32-62 m; teavă PPR 20-8 m; chit calorifer -9 buc; robineti calorifer -18 buc; coturi 32—40 buc.; olandezi 1 țol -