

Executia lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii " Modernizare strazi in comuna Matca in lungime de 3 km, judetul Galati"

I.D.: 76183763

Documente participare:

- Caiet de sarcini Matca.pdf 2
- DRAFT CONTRACT.pdf 1
- Anexa 1 -Detaliere punctaj factori de evaluare.docx 1
- PT Parte economica fara valori.pdf 1
- PT Parte desenata.pdf 1
- PT parte scrisa.pdf 1
- Studiu geotehnic.pdf 1
- FisaDate_DF1165736.pdf
- parte scrisa DTAC.pdf 1
- parte desenata DTAC.pdf 1
- DUAE_CERERE_194571.xml
- raspuns consolidat vizita amplasament semnat.pdf

Data publicarii	09.12.22	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.12.22	Pretul estimativ:	3.563.768,39 RON - 3.563.768,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Primăria comunei Matca intenționează să atribuie contractul de executie lucrari pentru obiectivul de investitii " Modernizare strazi in comuna Matca in lungime de 3 km, judetul Galati" Terenul pe care se propune realizarea investiției este proprietatea comunei Matca și este înscrisă în inventarul domeniului public al comunei Matca. Lucrarile se vor desfasura pe spatiul public, urmand trama stradala si spatiile verzi adiacente. Se dorește modernizarea unor strazi rurale din localitatea Matca, avand lungimea de 3000m. Prin modernizarea acestora se va urmari respectarea elementelor geometrice si a normelor tehnice privind proiectarea, constructia si modernizarea in functie de clsasa tehnica. Strazile propuse pentru modernizare au fost selectate astfel incat sa atinga obiective de interes social cultural, asigurand legatura si cu drumul judetean DJ 251. Strazi 1. General Dragalina -1106 m 2. Petre Ispirescu -1740 m Total -2846m La modernizarea strazilor se va avea in vedere urmatoarea structura: - 4 cm strat de uzura din mixtura asfaltica BA16rul 50/70; - 6 cm strat de legatura din binder de criblura BAD 22,4 rul 50/70; - 15 cm strat de baza din piatra sparta; - 20 cm strat de fundatie din balast, sort 0-63mm - Minim 12 cm strat de forma din materialul recuperat din zestrea existenta sau balast -ca strat nou Acostamentele vor fi consolidate astfel: - 10cm piatra sparta sort 0-40mm - 10cm balast Podetele vor fi proiectate si dimensionate in conformitate cu „ Normativ privind adaptarea la teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri indicativ PD19-2003" si normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor indicativ PD 95-2002. Betonul din aceste santuri(rigole) va fi marca C30/37 sau C 25/30 de 8-10 cm pe 5 cm de nisip. Atenție! Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari este de 15 zile, înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), cu 4 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.
