

« **REABILITARE DRUMURI ÎN COMUNA ROȘIA, JUDEȚUL SIBIU** »

I.D.: 87184394

Data publicarii 21.09.23 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 10.099.603,40 RON - 10.099.603,40 RON

Descriere: În vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație rutieră, pietonala și de scurgere a apelor de pe trasa stradală aferentă a 19 străzi în satele aparținătoare comunei Rosia din județul Sibiu, Consiliul Local al Comunei Rosia a demarat un proiect menit să elimine deficiențele existente și să asigure prin lucrările proiectate condiții favorabile de trafic auto și pietonal pe străzile selectate în prezenta investiție. Localitățile pentru care sunt propuse lucrări în cadrul prezentei investiții sunt situate în intravilanul localităților Rosia, Casolt, Cornatel, Nou, Daia și Nucet din comuna Rosia, județul Sibiu. Pentru 10 străzi sunt propuse lucrări de reabilitare a spațiului carosabil, iar pentru celelalte 9 străzi sunt propuse lucrări de amenajare a rigolelor. Cele 10 străzi propuse pentru reabilitare a spațiului carosabil, au o lungime cumulată de 3.216 m. Odată cu reabilitarea părții carosabile, se vor aloca lucrări de amenajare a rigolelor și de amenajare a trotuarelor (după caz). Prin proiect se vor realiza două podete din elemente prefabricate din beton. Cele două podete se vor realiza din elemente prefabricate din beton și vor cuprinde: cadre de beton tip "P2" și elemente de capăt podet tip "CP2". Podetele vor fi prevăzute cu balustrazi metalice, ce se vor instala pe ambele părți. Elementele prefabricate din beton ale podetelor, vor fi așezate pe un radier general din beton C25/30 în grosime de 60 cm. Radierul general va fi turnat pe un strat de balast în grosime de 20 cm. Pe str. Pe Deal din loc. Nou se va realiza un zid de sprijin din beton armat de tip cornier pe o lungime de 25,0 m și elevație de cca. 2,0 m. Valoarea estimată a contractului de lucrări este de 10.099.603,40 lei fără TVA, inclusă în valoarea totală a devizului general întocmit de proiectantul: SC ASPIRE DESIGN SRL și care cuprinde: - Cap.2 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 28.800,00 lei - Cap.4 Cheltuieli pentru investiția de bază 9.951.386,76 lei - Cap.5.1. Organizare de santier 119.416,64 lei Din care: 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier 99.513,87 lei 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului 19.902,77 lei Valoare totală fără TVA 10.099.603,40 lei