

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COM. JARISTEA, JUD. VRANCEA

I.D.: 30365871

Data publicarii 25.08.18 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 4.021.313,43 RON

Descriere: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COM. JARISTEA, JUD. VRANCEA a carei valoare estimata este de 4.021.313,43 lei/885.947 euro(1 euro= 4,5390)din care valoare eligibila 4.021.313,43 lei,fiind compusa din:-constructii - 4.011.377,56 lei fara TVA, valoare eligibila-organizare de santier-9.935,87 lei valoare eligibila.In cadrul devizului general se regasesc cheltuieli diverse si neprevazute -in suma de 45.399,07 lei fara TVA, care nu se va oferta si nu face parte din valoare estimata.Lucrarile se vor executa pe o lungime de 7.403,271 m. Aceste lucrari presupun urmatoarele etape:scarificarea si reprofilarea mecanica cu autogrederul a împietruirii existente; realizarea stratului de balast cu asternere si compactare mecanica;realizarea stratului de piatra sparta amestec optimal cu asternere si compactare mecanica;realizarea stratului de legatura din mixtura asphaltica de tip BADPC 20, asternerea mixturii asphaltice se va face cu repartizatorul finisor, iar cilindrarea cu cilindri compactori;realizarea stratului de uzura din beton asphaltic de tip BAPC 16, asternerea mixturii asphaltice se va face cu repartizatorul finisor,iar cilindrarea cu cilindri compactori; închiderea suprafetei stratului de uzura cu dressing.Structura rutiera pentru DC 134 pe portiunea pe care nu exista împietruire existenta se va realiza în urmatoarele etape:sapatura cu autogrederul pe structura rutiera existenta;imprastierea pamantului afanat, executata cu buldozer pe tractor,in straturi cu grosimea de 30-50 cm;realizarea stratului de balast in grosime de 30 cm cu asternere si compactare mecanica;realizarea stratului de piatra sparta amestec optimal cu asternere si compactare mecanica; realizarea stratului de legatura din mixtura asphaltica de tip BADPC 20,asternerea mixturii asphaltice se va face cu repartizatorul finisor,iar cilindrarea cu cilindri compactori;realizarea stratului de uzura din beton asphaltic de tip BAPC 16,asternerea mixturii asphaltice se va face cu repartizatorul finisor, iar cilindrarea cu cilindri compactori;închiderea suprafetei stratului de uzura cu dressing.La realizarea structurii rutiere nu exista variante alternative, toate lucrarile se vor executa mecanizat, cu respectarea prescriptiilor tehnice de executie ce vor fi prevazute pentru fiecare faza în caietele de sarcini ce se vor elabora în cadrul proiectului tehnic de executie.Înainte de realizarea stratului de fundatie din balast se vor executa o serie de lucrari pregatitoare care constau în reprofilarea, scarificarea si cilindrarea stratului suport existent astfel încât patul drumului sa aiba asigurate deverele si pantele prevazute a fi executate. Acostamentele se vor realiza din balast sau din beton cu o panta transversala de 4% catre santuri.Pentru asigurarea scurgerii apelor s-au prevazut executia de santuri si rigole.Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile