

**"Modernizare drumuri locale în comuna Moșoaia, județul Argeș" cu următoarele obiective: - Strada Basangești, sat Hințești, în Comuna Moșoaia, județul Argeș, - Strada Olteni, sat Smeura, în Comuna Moșoaia, județul Argeș.**

I.D.: 72421776

Data publicarii 24.08.22 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 5.362.406,66 RON - 5.362.406,66 RON

Descriere: "Modernizare drumuri locale în comuna Moșoaia, județul Argeș" cu următoarele obiective: - Strada Basangești, sat Hințești, în Comuna Moșoaia, județul Argeș, - Strada Olteni, sat Smeura, în Comuna Moșoaia, județul Argeș. "Modernizare drum local strada Basangești, sat Hințești, în comuna Moșoaia, județul Argeș " Actualul proiect are drept scop asfaltarea drumului local strada Basangești din satul Hințești în lungime de L = 1453m, comuna Moșoaia prin refacerea infrastructurii și suprastructurii drumului, reprofilarea șanțurilor din pământ existente, execuția de șanțuri betonate, rigole cu capace carosabile prefabricate, rigole ranforsate, podețe noi transversal drumului și podețe de acces în proprietăți în vederea asigurării scurgerii apelor provenite din precipitații și descărcării la emisarii existenți în zonă. "Modernizare drum local strada Olteni, sat Smeura, în comuna Moșoaia, județul Argeș": Actualul proiect are drept scop realizarea lucrărilor de modernizare a străzii Olteni împreună cu bretelele laterale pe o lungime cumulată de L = 1327m + 144m + 336m + 530m + 83m + 185m = 2605m. și o lățime în cale curentă l = 2.75 ÷ 5.50m, asigurarea scurgerilor de ape prin reprofilarea și curățirea șanțurilor și podetelor existente, asigurarea continuității scurgerii apelor în dreptul acceselor prin înlocuirea podețelor existente degradate sau care obstrucționează scurgerea cu rigole carosabile acoperite cu elemente prefabricate (plăcuțe carosabile 49 x 30 x 15cm), impermeabilizarea acostamentelor cu emulsie bituminoasă și realizarea lucrărilor de marcare și montarea de indicatoare rutiere specifice pentru siguranța circulației. Local, pe zonele cu parte carosabilă cuprinsă între 2.75 ÷ 4.00m, se pot realiza platforme de întâlnire și petrecere vehicule funcție de configurația terenului și de vizibilitate (ca și platforme de întâlnire pot funcționa și intersecțiile cu drumurile laterale sau podetele ce prezintă îmbrăcăminte permanentă). Termenele pentru realizarea activităților din cadrul contractului sunt: • 6 luni execuție lucrări. Valoare estimată = 5.362.406,66 Lei din care, pe capitole bugetare: 4.1. Construcții și instalații = 5.268.239,50 lei, fără TVA. 5.1 Lucrări de construcții aferente organizării de șantier = 94.167,16 lei, fără TVA Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12. Termenul limită de publicare a răspunsului la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.