

---

## **REVIZIE GENERALA ANUALA INSTALATII INTERMITENTE - indicatoare trecere pietoni**

I.D.: 54651676

---

Data publicarii	26.02.21	Coduri CPV	50232200-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 74.880,00 RON - 74.880,00 RON

---

Descriere: Instalatia de semaforizare este compusa din 2 corpuri instalatii intermitent (verde sau galben), 2 stalpi metalici de sustinere, tablou electric de comanda si instalatia electrica aferenta. Lucrarile reviziei generale anuale constau in: - verificarea corpurilor de semafor - revizuirea legaturilor electrice - verificarea circuitelor de semnalizare - verificarea sistemelor de sustinere a corpurilor de semafoare - vopsirea stalpilor de sustinere

---