

## Anulata - Refacere pod km 40+141 linia CF Arad - Oradea

I.D.: 354083

### Documente participare:

- bord planse 234 km 40 141.rar.p7s
- MODEL CONTRACT POD KM 40 141.pdf.p7s
- plansa 121314 km 40 161.rar.p7s
- plansa15 km 40 141.rar.p7s
- plansa16 km 40 141.rar.p7s
- planse 567 km 40 141.rar.p7s
- planse 891011 km 40 161.rar.p7s
- Proiect tehnic 40 141 pll.pdf.p7s
- Proiect tehnic 40 141 pl.pdf.p7s
- Proiect tehnic 40 141 plll.pdf.p7s
- Proiect tehnic 40 141 pIV.pdf.p7s
- Proiect tehnic 40 141 pV.pdf.p7s
- Sectiunea III formulare pod km 40 141.doc.p7s
- FisaDate\_No111550\_AP.pdf

---

Data publicarii	03.09.13	Coduri CPV	45221112-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 24.09.13

---

Descriere: Lucrarile propuse a se executa sunt urmatoarele :- construirea unui nou podet cu lumina de 2.00 m, alcatuit din 4 elemente prefabricate tip C2EN, cu o lungime totala de 6,46 m, aripi prefabricate tip A 1, executarea scarilor de acces pe taluz pe ambele parti ale liniei, dotate cu balustrada;- refacerea în totalitate a stratului de repartitie si a prismei de piatra sparta pe o distanta de 21,00 m;- reprofilarea terasamentului pe o distanta de 50,00 m si executarea unor rigole betonate pentru colectarea apelor de pe taluz si dirijarea acestora catre albie pe ambele parti ale caii ferate, atât spre Zimand, cât si spre Nadab;- albia va fi decolmatata, calibrata si prevazuta cu dale din beton armat cu plasa sudata cu diametrul de 6 mm, ochiuri de 10x10 cm, asezate pe pinteni longitudinali din beton simplu C16/20, atât în amnonte, cât si în aval. În aval, amenajarea hidraulica va fi prevazuta si cu saltele din anrocamente.Valoarea estimata a achizitiei este de 487.270 lei , din care :- Valoarea C+M : 418.250 lei ( inclusiv 29.440 lei organizare de santier );- Cheltuieli diverse si neprevazute : 15 % reprezentând 69.020 lei.Valori fara TVA.

---