

## Servicii

I.D.: 45332457

---

Data publicarii	30.03.20	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 52.150,00 RON - 52.150,00 RON

---

Descriere: Lucrari de montaj instalatie electrica noua . Pachetul contine : - montare cablu energie CYYF 0.6/1 kV 3\*2,5 - 730 ml ; - montare cablu energie CYYF 0.6/1 kV 3\*1,5 - 170 ml ; - tub izolant ip-pvc montat ingropat cu diam. 18 mm - 900 ml ; - executarea santurilor < 3 cm adancime in pereti din zidarie de caramida - 850 ml ; - astupare santuri din zidarie , dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos - 850 ml ; - montare intrerupator automat 20 A , 1P+N, curba C , 6 kV- 20 buc ; - montare doza ramificatie rotunda sau patrata - 14 buc ; - montare doza de aparat rotunda sau patrata - 35 buc ; - montare conductor MYF 10 S 9108 - 18 ml ; - montare priza bipolara, simpla sau dubla , normala sau cu constructie impermeabila - 45 buc; - montare corpuri de iluminat speciale, monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea - 14 buc ; - incercare cabluri de energie electrica ; - incercare tablouri de distributie ; Pretul contine manopera si transport .

---