

---

## **Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari de colectare ape pluviale si modernizare strazi cartier Nicolae Balcescu.**

I.D.: 37214728

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 15.07.19 | Coduri CPV | 45232130-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 12.452.752,89 RON - 12.452.752,89 RON

---

Descriere: Executarea unui sistem de canalizare pluviala pentru strazile Visinilor, Ciocarliei, Cocorului, Zimbrului, Tinosului intre Ciocarliei si Progresului, care permite colectarea apelor pluviale si transportul si deversarea acestora in emisarul cel mai apropiat Riul Siret. Evacuarea apelor pluviale se realizeaza prin colectare gravitacionala spre Statia de pompare SP si pompare in colectorul proiectat pe Str. Prundului. Colectorul de pe Str. Prundului deverseaza in colectorul de canalizare pluviala proiectat pe Str. Sarata. Din punct de vedere al modernizarii partii carosabile pe toate strazile se va realiza un sistem rutier modern cu imbracaminti asfaltica ce va fi incadrat cu borduri sau rigole de acostament. Adiacent partii carosabile se vor realiza trotuare cu pavele pentru circulatia pietonilor. Pentru strazile Caramidariei, Zambilei si fundatura Canepei nu se prevede realizarea unui sistem de canalizare pluviala, apa pluviala va fi colectata si evacuata cu ajutorul rigolelor de acostament. Conform devizului general valoarea estimată a contractului este 12.398.863,20 lei, fără TVA, din care: - 285.600 lei - Proiect tehnic de executie; - 71.400 lei - Asistenta tehnica; - 12.000.157,16 lei - Executia de lucrari (canalizare si modernizare drumuri); - 17.706,04 lei - Organizare de santier; - 24.000 lei - Probe tehnologice.

---