
Lucrari instalare Generator 220KVA

I.D.: 37134520

Data publicarii	10.07.19	Coduri CPV	51111200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 36.156,00 RON - 36.156,00 RON

Descriere: - Scoatere de sub tensiune a tablourilor electrice si deconectarea din tabloul electric si scoaterea cablului electric de forta si a circuitelor de forta si secundare aferente - Demontare AAR existent grup 110 kVA -Montaj AAR 400 A, grup electrogene 220 kVA -Montaj panou comanda AAR 400 A -Procurare si montaj cablu electric flexibil MYYM-F 3*95+50mmp, pozare pe pat existent si pe support nou de cabluri, inclusive terminale cu papucide CU 95mmp, alimentarea grupului electrogen existent din tablou cladire 5 - Verificare cu tensiune marita a cablurilor - Verificare priza de impamantare (grup, AAR si locatie) - Probe de punere in functiune
